床仕上	アルミニウム板	平板 48,800
		吸音板 37,250
		アルミダイカスト 110,220
	アルミ樹脂積層板	30,550
	繊維強化セメント板	フレキシブル板 10,490
		珪酸カルシウム板 8,280
		珪酸カルシウム板化粧板 14,420
	合成樹脂板	塩化ビニル 12,570
		アクリル 17,490
		ポリカーボネート 31,350
	繊維板	9,330
	木毛セメント板	普通板 7,520
		化粧板 8,540
	硬質木片セメント板	15,010
	石膏ボード	普通板 5,570
		GL工法 4,120
	木質系壁仕上	上 19,300
		中 14,940
		並 6,530
	鉛石膏ボード	2mm厚 70,650
		1mm厚 44,970
	クロス貼	上 21,810
		中 12,170
		並 8,640
	結晶化ガラス	101,600
	石材系仕上	特 35,940
		上 24,730
		中 17,280
		並 12,310
	モルタル	1,220
	コンクリート直仕上	380
	合成樹脂塗床	エポキシ 3,190
		ポリウレタン 2,520
	タイル	300mm角 9,530
		200mm角 7,710
		150mm角 7,490
		モザイクタイル 5,630

延べ床面積一・〇平方メートル当たり

床仕上の面積の大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの

延べ床面積

エキスパンドメタル		5,400
縞鋼板	6.0mm厚	7,200
	4.5mm厚	6,260
	3.2mm厚	5,470
畳	上	9,960
	並	8,860
カーペット	上	8,140
	並	3,390
れんが	平敷	6,540
フリーアクセス床	アルミ系 上	30,630
	アルミ系 並	24,030
	鋼製系 上	13,250
	鋼製系 並	10,850
	樹脂製系	8,930
木質系床仕上	上	8,630
	中	6,780
	並	4,390
鉛合板	2mm厚	22,800
	1mm厚	14,430
着色コンクリート床		1,240
合成樹脂張床	特	10,130
	上	4,890
	中	2,640
	並	1,600

（注）床構造が束立床の場合は、床仕上の標準評点数から3,380を控除すること。

天井仕上	木質系天井仕上	特 8,990
		上 4,910
		中 3,520
		並 1,770
	繊維板	2,340
	木毛セメント板	1,870
	木毛セメント板コンクリート打込	1,230
	石膏ボード	普通板 1,370
		吸音板 1,840
	鉛石膏ボード	2mm厚 21,130
		1mm厚 13,360

当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル

天井仕上の面積の大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの
施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの

延べ床面積

第明治三十年五月三十一日種郵便物認可