第三種郵便物認可　昭和二十五年十一月三十一日

屋根仕上	屋根	合成樹脂板	塩化ビニル	3,620
			アクリル	5,110
			ポリカーボネート	9,300
		繊維強化セメント板	フレキシブル板	普通板	2,730
				吸音板	3,940
			珪酸カルシウム板	2,020
		ガラス繊維板	吸音板	3,930
		岩綿板	塗装吸音板	上	4,230
				並	2,600
		発泡合成樹脂		1,180
		クロス貼		上	6,440
				中	3,420
				並	2,350
		アルミニウム板		平板	14,800
				吸音板	11,010
		鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	平板	3,370
				波板	2,380
			ほうろう鋼板		30,350
			メラミン鋼板		13,680
			塩化ビニル樹脂被覆鋼板		8,720
			印刷鋼板		6,960
		ステンレス板			31,990
		モルタル			3,180
		光天井		アルミダイカスト	57,260
				アクリル系	20,720
				塩化ビニル系	17,080
		コンクリート打放		上	4,560
				並	3,720
		塩化ビニル成型浴室天井材			5,420
	障害	アスファルト防水シート防水	150mm角クリンカータイル		11,640
			モルタル（目地切り）		4,630
			露出防水		4,130
			豆砂利押		4,680
			非歩行用		3,420
			歩行用		3,850
		塗膜防水			3,540
		モルタル防水			1,890
		FRP防水			8,900

当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル

建床面積

施工の程度	1.10 ←	1.0	→ 0.90
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

勾配屋根	瓦	上		12,670
		中		11,370
		並		8,200
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	平板	7,070
			折板	3,280
		塗装亜鉛めっき鋼板	平板	7,470
			折板	3,780
	銅板		平板	21,630
	アルミニウム板		平板	7,980
			折板	7,120
	ステンレス板		平板	8,850
			折板	8,690
	フッ素樹脂鋼板		平板	10,020
			折板	6,510
	断熱材複合鋼板パネル			15,470
	ガラス板	板ガラス 5mm厚		5,050
		網入ガラス板（磨き板）6.8mm厚		9,990
		波型網入ガラス6mm厚	鋼製特殊金物止	18,610
	波型スレート	普通板	野地板あり	6,470
			野地板なし	4,300
		着色板	野地板あり	6,900
	厚型スレート	桟瓦平型、小豆色		6,740
	繊維強化セメント板	着色板		8,780
	天然スレート	横葺		10,510
	合成樹脂板	塩化ビニル		3,180
		アクリル		7,220
		ポリカーボネート		12,680
	アスファルトシングル			6,250
加算評点項目	天窓	固定式		77,790
		開閉式		137,190

建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル

一個

勾配の大小	1.35 ←	1.0	→ 0.95
	かね勾配のもの	4.5/10 程度のもの	2.5/10 程度のもの
軒出の大小	1.20 ←	1.0	→ 0.90
	軒出の大きいもの	軒出45cm程度のもの	軒出の小さいもの
施工の程度	1.10 ←	1.0	→ 0.90
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

大きさ	1.40 ←	1.0	→ 0.90
	大きいもの	標準のもの	小さいもの
施工の程度	1.50 ←	1.0	→ 0.80
	程度の良いもの	普通のもの	程度の悪いもの

個数

各部分別共通	加算評点項目	表面仕上		
			合成樹脂系エマルションペイント相当	860
			砂壁状塗材	2,460
			京壁塗	3,190
			珪藻土塗	3,580
			漆喰塗	3,710

延べ床面積一・〇平方メートル当たり

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。