| 設備 | 単価 | 単位 | 補正項目 | 補正率（上） | 補正率（標準） | 補正率（下） | 計算単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼出信号設備 | 10,650 | 一組 | 配置 | 1.20 ← 分散的に配置されているもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 集中的に配置されているもの | 組数 |
| | | | 程度 | 1.05 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.90 普通以下のもの | |
| 自動車管制装置 | 1,520 | 駐車場床面積一・〇平方メートル当たり | 規模 | 1.05 ← 500㎡程度のもの | 1.0 1,000㎡程度のもの | → 0.93 1,500㎡程度のもの | 駐車場床面積 |
| | | | 程度 | 5.00 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.90 普通以下のもの | |
| 盗難非常通報装置 | 298,700 | 一台 | 配置 | | 1.0 普通のもの | → 0.80 集中的に配置されているもの | 台数 |
| | | | 程度 | 1.05 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 普通以下のもの | |
| インターホン設備 | 60,150 | 一台 | 規模 | 1.05 ← 15台程度 | 1.0 30台程度 | | 台数 |
| | | | 程度 | | 1.0 カメラ付のもの | → 0.20 通話型のもの | |
| ドアホン | 45,560 | 一式 | 施工の程度 | | 1.0 カメラ付のもの | → 0.30 通話型のもの | 建築設備数 |
| 拡声器配線設備 | 390 | 対象床面積一・〇平方メートル当たり | 器具数 | 1.25 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.60 少ないもの | 対象床面積 |
| | | | 程度 | 1.20 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 普通以下のもの | |
| ナースコール設備 | 33,870 | 一箇所 | 配置 | 1.20 ← 分散的に配置されているもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 集中的に配置されているもの | 箇所数 |
| | | | 程度 | 1.05 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 普通以下のもの | |
| 監視カメラ配線設備 | 37,680 | 一組 | 配置 | 1.20 ← 分散的に配置されているもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 集中的に配置されているもの | 組数 |
| | | | 程度 | 1.20 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 普通以下のもの | |

| 区分 | 設備 | 細分 | 単価 | 単位 | 補正項目 | 補正率（上） | 補正率（標準） | 補正率（下） | 計算単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | テレビジョン共同聴視設備 | 総体的なもの | 190 | 一・〇平方メートル | 器具数 | 1.50 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 少ないもの | 延べ床面積 |
| | | | | | 規模 | 1.05 ← 1,000㎡程度のもの | 1.0 3,000㎡程度のもの | → 0.93 10,000㎡程度のもの | |
| | | | | | | （注）0.90を下限とする。 | | | |
| | | 局所的なもの | 264,200 | 一組 | 器具数 | 1.60 ← 10台1組程度のもの | 1.0 5台1組程度のもの | → 0.70 3台1組程度のもの | 組数 |
| 衛生設備 | 給水設備 | | 2,390 | 一・〇平方メートル | 方式 | | 1.0 高架水槽方式のもの | 0.80 直結増圧方式のもの<br>0.70 直結給水方式のもの | 延べ床面積 |
| | | | | | 集中性 | 1.20 ← 建物全体に分散して配置されているもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 局部的に集中しているもの | |
| | | | | | 設備の多少 | 1.30 ← 給水箇所の多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.70 給水箇所の少ないもの | |
| | | | | | 管材 | | 1.0 ライニング鋼管のもの | → 0.75 塩化ビニル管のもの | |
| | | | | | 規模 | 1.05 ← 1,000㎡程度のもの | 1.0 3,000㎡程度のもの | → 0.93 10,000㎡程度のもの | |
| | | | | | | （注）0.92を下限とする。 | | | |
| | 排水設備 | | 2,910 | 一・〇平方メートル | 集中性 | 1.20 ← 建物全体に分散して配置されているもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 局部的に集中しているもの | 延べ床面積 |
| | | | | | 設備の多少 | 1.30 ← 排水箇所の多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.70 排水箇所の少ないもの | |
| | | | | | 管材 | 1.05 ← 塗装鋼管のもの | 1.0 ライニング鋼管のもの | → 0.80 塩化ビニル管のもの | |
| | 中央式給湯設備 | | 3,200 | 一・〇平方メートル | 配置 | 1.20 ← 建物全体に分散して配置されているもの | 1.0 普通のもの | → 0.80 局部的に集中しているもの | 延べ床面積 |
| | | | | | 管材 | | 1.0 被覆銅管のもの | → 0.95 ステンレス鋼管のもの | |
| | | | | | 程度 | 1.50 ← 上等なもの | 1.0 普通のもの | → 0.70 普通以下のもの | |
| | | | | | 規模 | 1.05 ← 1,000㎡程度のもの | 1.0 3,000㎡程度のもの | → 0.93 10,000㎡程度のもの | |
| | | | | | | （注）0.93を下限とする。 | | | |