（3）　劇場、娯楽場用等のホール型建物

部分別	評点項目及び標準評点数			標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
					補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	
主体構造部	鉄骨鉄筋コンクリート造	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確でない建物	鉄骨鉄筋コンクリート造	41,430	コンクリート〇・六五立方メートル、鉄筋〇・〇七トン、延べ床面積一・〇平方メートル当たり鉄骨	ホールの階高	1.30 ← 10m程度のもの	1.0 ← 8m程度のもの	→ 0.90 6m程度のもの	延べ床面積
						柱間	1.10 ← 10m程度のもの	1.0 ← 7m程度のもの	→ 0.90 5m程度のもの	
						地階	1.05 ← 地下2階のもの	1.0 ← 地下1階のもの	→ 0.95 地階のないもの	
						工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 ← 普通のもの	→ 0.85 単純なもの	
		鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数 ＝｛161,730×鉄骨使用量（単位ｔ）｝＋ ｛120,640×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋ ｛36,510×コンクリート使用量（単位㎥）｝						
	鉄筋コンクリート造	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確でない建物	鉄筋コンクリート造	29,990	リート〇・六立方メートル、鉄筋〇・〇七トン、延べ床面積一・〇平方メートル当たり鉄筋コンクリート	ホールの階高	1.30 ← 10m程度のもの	1.0 ← 8m程度のもの	→ 0.90 6m程度のもの	延べ床面積
						柱間	1.10 ← 9m程度のもの	1.0 ← 6m程度のもの	→ 0.95 4m程度のもの	
						工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 ← 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	
		鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数 ＝｛120,640×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋ ｛36,510×コンクリート使用量（単位㎥）｝			工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 ← 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	
	鉄筋コンクリート造（屋根に鉄骨トラスを使用しているもの）	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確でない建物	鉄筋コンクリート造（屋根に鉄骨トラスを使用しているもの）	31,680	コンクリート〇・六立方メートル、鉄筋〇・〇七トン、延べ床面積一・〇平方メートル当たり鉄筋コンクリート	規模の大小	1.20 ← 建床面積660㎡程度のもの	1.0 ← 建床面積330㎡程度のもの	→ 0.85 建床面積165㎡程度のもの	延べ床面積
						柱に鉄骨使用の有無	1.20 あるもの	1.0 ないもの		
						工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 ← 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	
		鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （屋根に鉄骨トラスを使用しているもの） （算式） 標準評点数 ＝｛161,730×鉄骨使用量（単位ｔ）｝＋ ｛120,640×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋ ｛36,510×コンクリート使用量（単位㎥）｝			工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 ← 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	

鉄骨造	鉄骨の使用量が明確でない建物	鉄骨造	耐火被覆あり	16,380	当たり鉄骨〇・〇九〇トン延べ床面積一・〇平方メートル	ホールの階高	1.30 ← 10m程度のもの	1.0 ← 8m程度のもの	→ 0.90 6m程度のもの	延べ床面積
			錆止め塗装のもの	17,240						
			耐火被覆なし	14,550						
			錆止め塗装のもの	15,410						
			亜鉛めっき加工のもの	19,680						
						柱間	1.40 ← 20m程度のもの	1.0 ← 12m程度のもの	→ 0.90 6m程度のもの	
						規模	1.02 ← 900㎡程度のもの	1.0 ← 1,800㎡程度のもの	→ 0.94 3,600㎡程度のもの	
							（注）1.08を上限、0.91を下限とする。			
						工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 ← 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	
	鉄骨の使用量が明確な建物	鉄骨の使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数＝Ａ×鉄骨使用量（単位ｔ） Ａ：耐火被覆ありのもの　182,030 耐火被覆ありで錆止め塗装のもの　191,600 耐火被覆なしのもの　161,730 耐火被覆なしで錆止め塗装のもの　171,300 耐火被覆なしで亜鉛めっき加工のもの　218,730					規模	1.02 ← 900㎡程度のもの	1.0 ← 1,800㎡程度のもの	→ 0.94 3,600㎡程度のもの	
							（注）1.08を上限、0.91を下限とする。			
						工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 ← 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	
コンクリートブロック造				14,560	当たり〇・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	階層数	1.10 ← 3階建のもの	1.0 ← 2階建のもの	→ 0.90 平家建のもの	延べ床面積
						ホールの階高	1.35 ← 10m程度のもの	1.0 ← 8m程度のもの		
						壁厚	1.20 ← 20cm程度のもの	1.0 ← 15cm程度のもの		
屋根構造	鉄筋コンクリート造			7,800	建床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					建床面積
	気泡コンクリート板	150mm厚		7,060						
		125mm厚		6,100						
		100mm厚		5,300						
		75mm厚		4,770						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚		11,410						
		40mm厚（リブ付）		7,810						
	デッキプレート	2.3mm厚		4,360						
		1.6mm厚		3,550						
	キーストンプレート	1.2mm厚		3,840						
		0.8mm厚		3,360						
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚		5,870						
		キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚		5,300						
	勾配屋根	鉄骨造		4,780	当たり〇・三〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 ← $\frac{4.5}{10}$程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$程度のもの	
		木造		8,160		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 ← 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの	