床構造	鉄筋コンクリート造		6,650	延べ床面積…一・〇平方メートル						延べ床面積
	東立床		2,110							
	気泡コンクリート板	150mm厚	7,110							
		125mm厚	6,150							
		100mm厚	5,350							
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	11,410							
		40mm厚（リブ付）	7,810							
	デッキプレート	2.3mm厚	4,360							
		1.6mm厚	3,550							
	キーストンプレート	1.2mm厚	3,840							
		0.8mm厚	3,360							
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚	5,870							
		キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚	5,300							
	コンクリート印		3,450							
基礎工事	地階のある建物	根切り工事（割栗地業を含む。）	29,900	深さ五メートル（…一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 浅いもの		地階部分の面積
					地階	1.20 ← 地下2階のもの	1.0 地下1階のもの			
					地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	0.85 → 堅牢な地盤		
					敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの			
		杭打地業	既製杭	28,320	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ7mのもの	0.40 → 末口径20cm長さ2mのもの	本数
			場所打コンクリート杭	522,960	一本	杭の径	1.50 ← 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	0.80 → 末口径80cmのもの	
						杭の長さ	1.25 ← 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	0.75 → 長さ10mのもの	
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。					

地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		1,440	メートル）深さ一メートル（一・〇平方	根切り土質	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 浅いもの		建床面積
					地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	0.85 → 堅牢な地盤		
					敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの			
	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		12,610	当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの			
					施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	0.80 → 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの		
					施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの		
	独立基礎（根切り工事を含む。）		6,800	…個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの		個数
	杭打地業	既製杭	28,320	…本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ7mのもの	0.40 → 末口径20cm長さ2mのもの		本数
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。					
外周壁骨組	木造90mm厚		2,770	延べ床面積…一・〇平方メートル当たり	外周壁面積の大小	1.30 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.30㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡のもの		延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	6,090							
		100mm厚	4,360							
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	2,050		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの		
		65mm厚（既製のもの）	1,180							
	鉄筋コンクリート造120mm厚		12,020							
	気泡コンクリート板	150mm厚	8,050							
		125mm厚	6,920							
		100mm厚	6,090							
		50mm厚	3,830							
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	11,110							
		40mm厚（リブ付）	7,510							
	押出成型セメント板	60mm厚	7,650							
		50mm厚	6,890							
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	12,510							
		120mm厚	8,710							