間仕切	木造	90	mm	厚	1,440	延べ床面積	延べ床面積1.0m²当たり1.52m²程度のもの	1.0	延べ床面積1.0m²当たり0.52m²程度のもの	延べ床面積1.0m²当たり0.52m²程度のもの
	コンクリートブロック造	150mm	厚		3,160					
		100mm	厚		2,260					
	鉄骨造	100	mm	厚	1,090					
	軽量鉄骨造	100mm厚（骨組のもの）			1,060					
		65mm厚（壁製のもの）			610					
	鉄筋コンクリート造	120mm	厚		6,250					
仕切	気泡コンクリート板	150mm	厚		4,180					
		125mm	厚		3,590					
		100mm	厚		3,160					
		75mm	厚		2,790					
		50mm	厚		1,990					
壁	プレキャストコンクリート板	100mm	厚		5,770					
		40mm厚（リブ付）			3,900					
造	押出成型セメント板	60mm	厚		3,970					
		50mm	厚		3,580					
	石膏ボード間仕切	並			3,740					
					2,900					
	化粧コンクリートブロック積み	190mm	厚		6,500					
		120mm	厚		4,520					
外部	右材系仕上	モルタル			2,650	延べ床面積1.0m²・〇平方メートル当たり	外部仕上面積の大小	施工の程度		
		上			4,560					
	コンクリート打放	並			3,720					
	外装タイル	二丁掛			7,750					
		モザイクタイル			3,790					
仕上	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	平板		4,860					
			波板		3,180					
		ほうろう鋼板			30,990					
		メラミン鋼板			14,320					
	板	塩化ビニル樹脂被覆鋼板			9,360					
		印刷鋼板			7,600					

間仕切	ステンレス板	平板			32,630	延べ床面積	延べ床面積1.0m²当たり1.52m²程度のもの	1.0	延べ床面積1.0m²当たり0.52m²程度のもの	延べ床面積1.0m²当たり0.52m²程度のもの
	アルミニウム板	アルミダイカスト			15,260					
					33,880					
	アルミ樹脂積層板	フレキシブル板			9,720					
		波板			3,660					
		着色板			2,210					
	繊維強化セメント板				4,310					
	硬質木片セメント板	塩化ビニル			5,030					
	合成樹脂板	アクリル			2,100					
		ポリカーボネート			3,590					
					7,790					
	断熱材複合鋼板パネル				9,400					
仕切	カーテンウォール	金属製	ステンレス製パネル形式のもの		37,600					
			アルミニウム製方立形式のもの		21,890					
		PC系	形状が複雑なサッシ組込のもの		54,070					
			フラットなサッシ組込のもの		32,730					
			フラットなパネルのもの		14,460					
	結晶化ガラス				30,410					

内部	石材系仕上	モルタル	特		54,690	延べ床面積1.0m²・〇平方メートル当たり	内部仕上面積の大小	施工の程度		
			上		38,100					
			中		26,930					
			並		19,730					
	コンクリート打放	上			4,100					
		並			7,340					
仕上	内装タイル	200mm角			5,980					
		150mm角			9,780					
		100mm角			8,580					
	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	平板		8,090					
			波板		7,160					
		ほうろう鋼板			5,110					
		メラミン鋼板			49,130					
	板	塩化ビニル樹脂被覆鋼板			22,280					
		印刷鋼板			14,290					
	ステンレス板				11,470					
					51,760					