屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	150mm角クリンカータイル	11,640
			モルタル（目地切り）	4,630
			露出防水	4,130
			豆砂利押	4,680
		シート防水	非歩行用	3,420
			歩行用	3,850
		塗膜防水		3,540
		モルタル防水		1,890
		FRP防水		8,900
	勾配屋根	瓦	上	12,670
			中	11,370
			並	8,200
		鋼板 亜鉛めっき鋼板	平板	7,070
			折板	3,280
		鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板	平板	7,470
			折板	3,780
		繊維強化セメント板 フレキシブル板	普通板	2,730
			吸音板	3,940
		ガラス繊維板	吸音板	3,930
		岩綿板 塗装吸音板	上	4,230
			並	2,600
		発泡合成樹脂		1,180
		クロス貼	上	6,440
			中	3,420
			並	2,350
		アルミニウム板	平板	14,800
			吸音板	11,010
		鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板	平板	3,370
			波板	2,380
		鋼板 ほうろう鋼板		30,350
		鋼板 メラミン鋼板		13,680
		鋼板 塩化ビニル樹脂被覆鋼板		8,720
		鋼板 印刷鋼板		6,960
		ステンレス板		31,990
		モルタル		3,180
		コンクリート打放	上	4,560
			並	3,720

建床面積一・〇平方メートル当たり	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの		建床面積
建床面積一・二〇平方メートル当たり	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 4.5/10 程度のもの	→ 0.95 2.5/10 程度のもの		建床面積
	軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの		建床面積
	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの		建床面積

屋根仕上	勾配屋根	鋼板	鋼板	21,630
		アルミニウム板	平板	7,980
			折板	7,120
		ステンレス板	平板	8,850
			折板	8,690
		フッ素樹脂鋼板	平板	10,020
			折板	6,510
		断熱材複合鋼板パネル		15,470
		ガラス板	板ガラス 5mm厚	5,050
			網入ガラス板（磨き板）6.8mm厚	9,990
			波型網入ガラス6mm厚 網則特殊金物止	18,610
		波型スレート 普通板	野地板あり	6,470
			野地板なし	4,300
		波型スレート 着色板	野地板あり	6,900
		厚型スレート	桟瓦平型、小豆色	6,740
		繊維強化セメント板	着色板	8,780
		天然スレート	横葺	10,510
		合成樹脂板	塩化ビニル	3,180
			アクリル	7,220
			ポリカーボネート	12,680
		アスファルトシングル		6,250
各部分別共通	加算評点項目 表面仕上	合成樹脂系エマルションペイント相当		860
		砂壁状塗材		2,460
		京壁塗		3,190
		珪藻土塗		3,580
		漆喰塗		3,710
		薄付外装仕上	アクリルリシン相当	530
		薄付内装仕上	じゅらく相当	930
		厚付外装仕上	樹脂スタッコ相当	1,530
		断熱吹付材天井仕上	パーライト吹付相当	1,300
		複層内外装仕上	セメント系吹付タイル相当	1,510
		複層内装仕上	エポキシ樹脂系相当	1,520
		複層防水仕上	アクリル系相当	1,750

延べ床面積一・〇平方メートル当たり

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。