建具面積が明確でないもの	下地等	ロックウール吹付		1,500
		メタルラス下地		680
		断熱材	上	2,350
			中	1,200
			並	810

（注）断熱材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

施工の程度	1.5 ←	程度の良いもの	1.0	普通のもの	0.7 →	程度の悪いもの

				外部	内部
建具面積が明確であるもの	サッシ	引き	枠見込100mm	2,520	3,520
			枠見込70mm	1,700	2,380
		固定	枠見込100mm	2,070	2,900
			枠見込70mm	1,470	2,060
		その他	枠見込100mm	3,440	4,820
			枠見込70mm	2,240	3,140
	扉	本製	特	3,760	5,260
			上	3,250	4,550
			中	2,700	3,780
			並	1,940	2,710
		アルミニウム製	上	4,180	5,860
			中	3,240	4,540
			並	2,700	3,780
		鋼製防火扉		4,490	6,290
		鋼製軽量扉		1,910	2,680
	フレームレスドア	強化ガラス戸		12,690	17,770
	ふすま	上		2,230	3,120
		並		1,180	1,660
	障子	上		2,520	3,530
		並		1,220	1,710
	網戸	ステンレス網		440	620
		合成樹脂網		350	490
	雨戸・シャッター	上		3,690	5,170
		中		2,000	2,810
		並		1,410	1,980

外部・内部延べ床面積1平方メートル当たり○○円

外部・内部延べ床面積1平方メートル当たり○○円

外部	開口部面積	2.00 ←	大きいもの	1.0	普通のもの	0.50 →	小さいもの
	施工の程度	1.50 ←	程度の良いもの	1.0	普通のもの	0.70 →	程度の悪いもの
内部	開口部面積	2.00 ←	大きいもの	1.0	普通のもの	0.70 →	小さいもの
	施工の程度	1.50 ←	程度の良いもの	1.0	普通のもの	0.70 →	程度の悪いもの
建具種類	サッシ	2.20 ←	樹脂製・木製のもの	1.0	アルミニウム製のもの	0.65 →	鋼製のもの
		1.70 ←	ステンレス製のもの				
	扉	1.40 ←	ステンレス製のもの	1.0	アルミニウム製のもの		
	ルーバー・面格子	1.40 ←	ステンレス製のもの	1.0	アルミニウム製のもの	0.80 →	鋼製のもの

延べ床面積1平方メートル当たり○○円

四平方メートル当たり○○円

ルーバー・面格子	特		2,790	3,900
	上		2,030	2,850
	中		1,510	2,120
	並		890	1,240
アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			1,860	2,600
スライディングウォール	特		14,790	20,710
	上		6,170	8,640
	中		3,710	5,190
	並		1,190	1,660
ガラスブロック	透明	115×115×95(mm)	5,220	7,310
	透明	145×145×95(mm)	4,030	5,640
	透明	190×190×95(mm)	3,240	4,540
	色物	145×145×95(mm)	4,700	6,580

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm厚	220	300
			5mm厚	160	220
			3mm厚	110	150
	型板ガラス		4mm厚	120	170
	網入板ガラス	型板	6.8mm厚	230	320
		磨き板	10.0mm厚	920	1,290
			6.8mm厚	540	760
	熱線吸収ガラス	フロート板	8mm厚	500	700
			6mm厚	280	400
	合わせガラス	フロート板	5mm＋5mm厚	970	1,360
			3mm＋3mm厚	540	760
		熱線吸収板	3mm＋5mm厚	850	1,190
			3mm＋3mm厚	620	860
	強化ガラス	フロート板	10mm厚	1,160	1,620
			6mm厚	510	720
		熱線吸収板	8mm厚	1,230	1,720
			6mm厚	610	860
	複層ガラス	フロート板＋フロート板	18mm厚	870	1,220
			16mm厚	700	980
			12mm厚	440	610