			フロート板＋熱線吸収板	16mm 厚	8,290					
			フロート板＋低放射板	18mm 厚	11,000					
				16mm 厚	9,400					
			熱線反射ガラス	10mm 厚	8,230					
			ステンドグラス	形、リブとも普通のもの	143,720					
	加算する項目	自動扉開閉装置		引分	434,000	一箇所	施工の程度	1.50 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 程度の悪いもの	箇所数
				片引	354,000						
特殊設備		劇場用特殊機器			7,210	一メートル・〇平方	程度	3.00 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.60 簡単なもの	加算する項目がある場合
		階段手摺等の特殊装飾			7,660	一・〇平方メートル	程度	3.00 材料が高級で形状が複雑なもの	1.0 材料及び形状が普通のもの 手摺及び手摺子 真鍮製ブロンズ メッキ、張板 5mm厚プラスチック板を使用しているもの	0.20 材料形状とも一般的で単純なもの	手摺部分の見付面積
		舞台			21,220	一メートル・〇平方	程度	1.50 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.55 簡単なもの	舞台面積
		固定椅子		上	38,270	一席	程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの		席数
				中	20,690						
				並	7,040						
		カウンター		黒みかげ石練付板	92,020	一メートル・〇平方	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	見付面積
				デコラ	52,900						
				木製	31,500						
		造り付け家具		練付板	28,330	一メートル・〇平方	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	見付面積
				デコラ	25,150						
				木製	12,530						
建築設備	電気設備	動力配線設備			2,120	一・〇平方メートル	操作方式及び監視方式		1.0 中央監視あり自動	0.75 中央監視なし手動	延べ床面積
							程度	1.50 上等なもの	1.0 普通のもの	0.90 普通以下のもの	
							動力負荷	1.30 多いもの	1.0 普通のもの	0.60 少ないもの	
							規模	1.05 900㎡程度のもの	1.0 1,800㎡程度のもの	0.93 3,600㎡程度のもの	
								（注）0.93を下限とする。			
		電灯コンセント配線設備			2,160	一〇平方メートル	配置	1.40 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.70 密度の低いもの	延べ床面積
							スイッチ	1.06 特殊なもの	1.0 普通のもの		
		照明設備			1,690	一・〇平方メートル	配置	1.50 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.50 密度の低いもの	延べ床面積
							天井高	1.50 3.5m程度のもの	1.0 2.8m程度のもの		
								（注）2.5を上限とする。			
		電話配線設備			380	一メートル・〇平方	配置	1.15 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.50 密度の低いもの	延べ床面積
		呼出信号設備			10,650	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
							程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.90 普通以下のもの	
		盗難非常通報装置			298,700	一台	配置		1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	台数
							程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
		インターホン設備			60,150	一台	規模	1.05 15台程度	1.0 30台程度		台数
							程度		1.0 カメラ付のもの	0.20 通話型のもの	
		ドアホン			45,560	一式	施工の程度		1.0 カメラ付のもの	0.30 通話型のもの	建築設備数
		拡声器配線設備			390	一方メートル当たり対象床面積一・〇平	器具数	1.50 多いもの	1.0 普通のもの	0.80 少ないもの	対象床面積
							程度	1.20 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
		監視カメラ配線設備			37,680	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
							程度	1.20 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	
		テレビジョン共同聴視設備	局所的なもの		264,200	一組	器具数	1.60 10台1組程度のもの	1.0 5台1組程度のもの	0.70 3台1組程度のもの	組数
衛生設備		給水設備			1,590	一・〇平方メートル	方式		1.0 高架水槽方式のもの	0.80 直結増圧方式のもの	延べ床面積
										0.70 直結給水方式のもの	