鉄筋及びコンクリートが明確な建物	鉄筋及びコンクリートの使用量	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数 ＝｛120,640×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋ ｛36,510×コンクリート使用量（単位㎥）｝								
鉄骨造	鉄骨の使用量が明確でない建物	鉄骨造	耐火被覆あり		16,740	○・○九二トン延べ床面積一・○平方メートル当たり鉄骨	工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 単純なもの	延べ床面積
				錆止め塗装のもの	17,620		装備	1.30 ← 20ｔクレーン程度のもの	1.0 10ｔクレーン程度のもの	→ 0.90 5ｔクレーン程度のもの	
			耐火被覆なし		14,870		階高	1.40 ← 10m程度のもの	1.0 4.5m程度のもの	→ 0.90 3.5m程度のもの	
				錆止め塗装のもの	15,750		柱間	1.40 ← 20m程度のもの	1.0 12m程度のもの	→ 0.90 6m程度のもの	
				亜鉛めっき加工のもの	20,120		規模	1.06 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.93 10,000㎡程度のもの	
							（注）1.12を上限、0.91を下限とする。				
							工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 単純なもの	
	鉄骨の使用量が明確な建物	鉄骨の使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数＝Ａ×鉄骨使用量（単位ｔ） Ａ：耐火被覆ありのもの 182,030 耐火被覆ありで錆止め塗装のもの 191,600 耐火被覆なしのもの 161,730 耐火被覆なしで錆止め塗装のもの 171,300 耐火被覆なしで亜鉛めっき加工のもの 218,730					規模	1.06 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.93 10,000㎡程度のもの	
							（注）1.12を上限、0.91を下限とする。				
							工事形態	1.10 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 単純なもの	
コンクリートブロック造					11,870	一方メートル当たり・○平方メートル延べ床面積	階層数	1.10 ← 3階建のもの	1.0 2階建のもの	→ 0.90 平家建のもの	延べ床面積
							階高	1.30 ← 6m程度のもの	1.0 4.5m程度のもの		
							壁厚	1.20 ← 20cm程度のもの	1.0 15cm程度のもの		
屋根構造	鉄筋コンクリート造				7,920	建床面積一・○平方メートル当たり一・○平方メートル					建床面積
	気泡コンクリート板		150mm 厚		7,060						
			125mm 厚		6,100						
			100mm 厚		5,300						
			75mm 厚		4,770						
	プレキャストコンクリート板		100mm 厚		11,410						
			40mm厚（リブ付）		7,810						
	デッキプレート		2.3mm 厚		4,360						
			1.6mm 厚		3,550						
	キーストンプレート		1.2mm 厚		3,840						
			0.8mm 厚		3,360						
	コンクリート打		デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚		5,870						
			キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚		5,300						

勾配屋根	鉄骨造			4,780	延べ床面積一・○平方メートル当たり一・○平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かわら勾配のもの	1.0 4.5/10程度のもの	→ 0.95 2.5/10程度のもの	延べ床面積
	木造			8,160		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの	
床構造	鉄筋コンクリート造			6,770	延べ床面積一・○平方メートル当たり一・○平方メートル					
	東立床			2,110						
	気泡コンクリート板	150mm 厚		7,110						
		125mm 厚		6,150						
		100mm 厚		5,350						
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚		11,410						
		40mm厚（リブ付）		7,810						
	デッキプレート	2.3mm 厚		4,360						
		1.6mm 厚		3,550						
	キーストンプレート	1.2mm 厚		3,840						
		0.8mm 厚		3,360						
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚		5,870						
		キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚		5,300						
	コンクリート卯			3,450						
基礎工事 地階のある建物	根切り工事（斜面地業を含む。）			29,900	深さ五メートル（一・○平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	地階部分の面積
						地階	1.20 ← 地下2階のもの	1.0 地下1階のもの		
						地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
						敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
	杭打地業	既製杭		28,320	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ7mのもの	→ 0.40 末口径20cm長さ2mのもの	本数
		場所打コンクリート杭		522,960	一本	杭の径	1.50 ← 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	→ 0.80 末口径80cmのもの	本数
						杭の長さ	1.25 ← 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	→ 0.75 長さ10mのもの	
						（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				