地階のない建物	根切り工事（湧水処理工事を含む。）		1,440	深さ一メートル（一・〇平方メートル当たり延べ床面積一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 浅いもの	建床面積
					地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	0.85 → 堅牢な地盤	
					敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		12,610		階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		建床面積
					施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	0.80 → 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
					施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	
	独立基礎（根切り工事を含む。）		6,800	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	個数
	杭打地業	既製杭	28,320	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ7mのもの	0.40 → 末口径20cm長さ2mのもの	本数
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
外周骨組	木造90mm厚		2,520	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外周壁面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	5,540						
		100mm厚	3,960						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	1,860		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	
		65mm厚（既製のもの）	1,070						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		10,930						
	気泡コンクリート板	150mm厚	7,320						
		125mm厚	6,290						
		100mm厚	5,540						
		50mm厚	3,480						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	10,110						
		40mm厚（リブ付）	6,830						
	押出成型セメント板	60mm厚	6,960						
		50mm厚	6,250						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	11,380						
		120mm厚	7,920						

間仕切骨組	木造90mm厚		270	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル	間仕切面積の大小	8.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.80㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.10㎡程度のもの		延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	600						
		100mm厚	430						
	鉄骨造100mm厚		210						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	200						
		65mm厚（既製のもの）	110						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		1,200						
	気泡コンクリート板	150mm厚	800						
		125mm厚	690						
		100mm厚	600						
		75mm厚	530						
		50mm厚	380						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	1,110						
		40mm厚（リブ付）	750						
	押出成型セメント板	60mm厚	760						
		50mm厚	680						
	石膏ボード間仕切	上	720						
		並	550						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	1,250						
		120mm厚	870						
外部仕上	石材系仕上	特	37,580	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外部仕上面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
		上	26,060						
		中	18,390						
		並	12,960						
	モルタル		2,410		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	
	コンクリート打放	上	4,140						
		並	3,380						
	外装タイル	二丁掛	7,050						
		モザイクタイル	3,440						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板		3,470					
		塗装亜鉛めっき鋼板	平板	4,420					
			波板	2,890					
		ほうろう鋼板		28,200					
		メラミン鋼板		13,030					
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		8,510					
		印刷鋼板		6,910					