内部仕上	ステンレス板		29,690
	アルミニウム板	平板	13,880
		アルミダイカスト	30,830
	アルミ樹脂積層板		8,840
	繊維強化セメント板	フレキシブル板	3,330
		波板	2,010
		着色板	3,920
	硬質木片セメント板		4,570
	合成樹脂板	塩化ビニル	1,910
		アクリル	3,260
		ポリカーボネート	7,080
	断熱材複合鋼板パネル		8,550
	カーテンウォール 金属製	ステンレス製パネル形式のもの	34,210
		アルミニウム製方立形式のもの	19,910
	カーテンウォール PC系	形状が複雑なサッシ組込のもの	49,200
		フラットなサッシ組込のもの	29,780
		フラットなパネルのもの	13,150
	石材系仕上	特	41,100
		上	28,640
		中	20,240
		並	14,830
	モルタル		3,080
	コンクリート打放	上	5,510
		並	4,500
	内装タイル	200mm角	7,350
		150mm角	6,440
		100mm角	6,080
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	4,880
		塗装亜鉛めっき鋼板 平板	5,380
		塗装亜鉛めっき鋼板 波板	3,840
		ほうろう鋼板	36,920
		メラミン鋼板	16,740
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	10,740
		印刷鋼板	8,620
	ステンレス板		38,900

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・二一平方メートル

内部仕上面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり2.39㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.21㎡のもの	→ 0.25 延べ床面積1.0㎡当たり0.30㎡のもの
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの

延べ床面積

床仕上	アルミニウム板	平板	17,890
		吸音板	13,660
		アルミダイカスト	40,410
	アルミ樹脂積層板		11,200
	繊維強化セメント板	フレキシブル板	3,840
	合成樹脂板	塩化ビニル	4,610
		アクリル	6,410
		ポリカーボネート	11,490
	繊維板		3,420
	木毛セメント板	普通板	2,750
		化粧板	3,130
	硬質木片セメント板		5,500
	石膏ボード	普通板	2,040
		GL工法	1,510
	木質系壁仕上	上	7,070
		中	5,480
		並	2,390
	クロス貼	上	7,990
		中	4,460
		並	3,170
	石材系仕上	特	35,940
		上	24,730
		中	17,280
		並	12,310
	モルタル		1,220
	コンクリート直仕上		380
	合成樹脂塗床	エポキシ	3,190
		ポリウレタン	2,520
	タイル	モザイクタイル	5,630
	エキスパンドメタル		5,400
	縞鋼板	6.0mm厚	7,200
		4.5mm厚	6,260
		3.2mm厚	5,170

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル

床仕上面積の大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの

延べ床面積