			型板ガラス	4mm 厚	1,260					
			網入板ガラス 型板	6.8mm 厚	2,300					
			網入板ガラス 磨き板	10.0mm 厚	9,260					
			網入板ガラス 磨き板	6.8mm 厚	5,430					
			熱線吸収ガラス フロート板	8mm 厚	5,070					
			熱線吸収ガラス フロート板	6mm 厚	2,870					
			合わせガラス フロート板	5mm ＋ 5mm 厚	9,780					
			合わせガラス フロート板	3mm ＋ 3mm 厚	5,460					
			合わせガラス 熱線吸収板	3mm ＋ 5mm 厚	8,500					
			合わせガラス 熱線吸収板	3mm ＋ 3mm 厚	6,200					
			強化ガラス フロート板	10mm 厚	11,600					
			強化ガラス フロート板	6mm 厚	5,150					
			強化ガラス 熱線吸収板	8mm 厚	12,300					
			強化ガラス 熱線吸収板	6mm 厚	6,190					
			複層ガラス フロート板＋フロート板	18mm 厚	8,720					
			複層ガラス フロート板＋フロート板	16mm 厚	7,070					
			複層ガラス フロート板＋フロート板	12mm 厚	4,420					
			複層ガラス フロート板＋網入磨き板	18.8mm 厚	14,500					
			複層ガラス フロート板＋網入磨き板	17.8mm 厚	13,900					
			複層ガラス フロート板＋熱線吸収板	16mm 厚	8,290					
			複層ガラス フロート板＋低放射板	18mm 厚	11,000					
			複層ガラス フロート板＋低放射板	16mm 厚	9,400					
			熱線反射ガラス	10mm 厚	8,230					
			ステンドグラス	形、リブとも普通のもの	143,720					
		加算率の適用	自動扉開閉装置	引分	434,000	一箇所	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの
				片引	354,000					
特殊設備			カウンター	黒みかげ石練付板	92,020	一・〇平方メートル	程度	1.20 ← 上程度のもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡単なもの
				デコラ	52,900					
				木製	31,500					
建築設備	電気設備		動力配線設備		2,020	一・〇平方メートル	操作方式及び監視方式		1.0 中央監視あり自動	→ 0.75 中央監視なし手動
							程度	1.40 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの
							動力負荷	1.30 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.60 少ないもの
							規模	1.05 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.93 10,000㎡程度のもの
							（注）0.93を下限とする。			

	電灯コンセント配線設備	1,840	一・〇平方メートル	配置	1.20 ← 密度の高いもの	1.0 普通のもの	→ 0.60 密度の低いもの	延べ床面積
				スイッチ	1.06 ← 特殊なもの	1.0 普通のもの		
	照明設備	1,690	一・〇平方メートル	配置	1.50 ← 密度の高いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 密度の低いもの	延べ床面積
				天井高	1.50 ← 3.5m程度のもの	1.0 2.8m程度のもの		
				（注）2.5を上限とする。				
	電話配線設備	380	一・〇平方メートル	配置	1.15 ← 密度の高いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 密度の低いもの	延べ床面積
	呼出信号設備	10,650	一組	配置	1.20 ← 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 集中的に配置されているもの	組数
				程度	1.05 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 普通以下のもの	
	盗難非常通報装置	298,700	一台	配置		1.0 普通のもの	→ 0.80 集中的に配置されているもの	台数
				程度	1.05 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
	インターホン設備	60,150	一台	規模	1.05 ← 15台程度	1.0 30台程度		台数
				程度		1.0 カメラ付のもの	→ 0.20 通話型のもの	
	ドアホン	45,560	一式	施工の程度		1.0 カメラ付のもの	→ 0.30 通話型のもの	端末の個数
	拡声器配線設備	390	一メートル当たり対象床面積一・〇〇	器具数	1.05 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 少ないもの	対象床面積
				程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
	監視カメラ配線設備	37,680	一組	配置	1.20 ← 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 集中的に配置されているもの	組数
				程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
衛生設備	給水設備	970	一・〇平方メートル	方式		1.0 高架水槽方式のもの	0.80 直結増圧方式のもの 0.70 直結給水方式のもの	延べ床面積