	人荷用エレベーター	8,466,000	台	積載量	1.35 ← 4,000kgのもの	1.0 2,000kgのもの	→ 0.76 1,000kgのもの	台数
				着床数	1.20 ← 8箇所のもの	1.0 3箇所のもの	→ 0.95 2箇所のもの	
				速度	1.31 ← 105m／minのもの	1.0 60m／minのもの	→ 0.95 45m／minのもの	
				程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
仮設工事		2,410	一・〇メートル平方	仮設工事の難易	1.50 ← 困難なもの	1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの	→ 0.70 簡単なもの	延べ床面積
				建物の程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	
その他工事		1,270	一・〇メートル平方	その他工事の多少	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 少ないもの	延べ床面積

（5）　住宅用コンクリートブロック造建物

部分別	評点項目及び標準評点数			標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
					補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	
主体構造	壁体構造	補強コンクリートブロック造 型枠コンクリートブロック造 組積造	17,580	当たり一・五七平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	壁厚	1.20 ← 20cm程度のもの	1.0 15cm程度のもの		延べ床面積
					階層数	1.10 ← 3階建のもの	1.0 2階建のもの	→ 0.90 平家建のもの	
					軒高	1.20 ← 平家建 4.5m 2階建 7m 3階建 11m程度のもの	1.0 平家建 3m 2階建 6m 3階建 9m程度のもの		
					壁体の延長	1.20 ← 間仕切の大半をブロック造としたもの	1.0 浴室、台所等の間仕切をブロック造としたもの	→ 0.90 間仕切のないもの	
					開口率	1.20 ← 20%程度のもの	1.0 30%程度のもの	→ 0.80 40%程度のもの	
	屋根構造	鉄筋コンクリート造	7,800	建床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					建床面積
		気泡コンクリート板 150mm厚	7,060						
		気泡コンクリート板 125mm厚	6,100						
		気泡コンクリート板 100mm厚	5,300						
		気泡コンクリート板 75mm厚	4,770						
		プレキャストコンクリート板 100mm厚	11,410						
		プレキャストコンクリート板 40mm厚（リブ付）	7,810						
		デッキプレート 2.3mm厚	4,360						
		デッキプレート 1.6mm厚	3,550						
		キーストンプレート 1.2mm厚	3,840						
		キーストンプレート 0.8mm厚	3,360						
		コンクリート打 デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚	5,870						
		コンクリート打 キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚	5,300						
		勾配屋根 鉄骨造	4,780	当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 4.5/10程度のもの	→ 0.95 2.5/10程度のもの	
		勾配屋根 木造	8,160		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出15cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの	
	床構造	鉄筋コンクリート造	6,650	当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル					延べ床面積
		束立床	2,110						
		気泡コンクリート板 150mm厚	7,110						
		気泡コンクリート板 125mm厚	6,150						
		気泡コンクリート板 100mm厚	5,350						
		プレキャストコンクリート板 100mm厚	11,410						
		プレキャストコンクリート板 40mm厚（リブ付）	7,810						
		デッキプレート 2.3mm厚	4,360						