		1.6mm 厚	3,550						
	キーストンプレート	1.2mm 厚	3,840						
		0.8mm 厚	3,360						
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚	5,870						
		キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚	5,300						
	コンクリート叩		3,450						
基礎工事	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		12,610	建床面積一・〇平方メートル当たり延長	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		建床面積
					施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
					施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
	独立基礎（根切り工事を含む。）		6,800	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
外周壁骨組	木造 90 mm 厚		2,770	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	外周壁面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり2.0㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡のもの	延べ床面積
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	2,050						
		65mm厚（既製のもの）	1,180						
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚	11,110		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		40mm厚（リブ付）	7,510						
開口仕切骨組	木造 90 mm 厚		2,180	延べ床面積一・七九〇平方メートル当たり	開口仕切面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.21㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.79㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.39㎡のもの	延べ床面積
	鉄骨造 100 mm 厚		1,650						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	1,610						
		65mm厚（既製のもの）	930						
	気泡コンクリート板	150mm 厚	6,350						
		125mm 厚	5,460						
		100mm 厚	4,810						
		75mm 厚	4,240						
		50mm 厚	3,020						
	プレキャストコンクリート板	100mm 厚	8,770						
		40mm厚（リブ付）	5,930						
外部仕上	石材系仕上	特	41,300	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	外部仕上面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり2.0㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡のもの	延べ床面積
		上	28,640						
		中	20,210						
		並	14,250						
	モルタル		2,650		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	

内部仕上	コンクリート打放	上	4,560	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	内部仕上面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり3.00㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり2.00㎡のもの	→ 0.75 延べ床面積1.0㎡当たり1.52㎡のもの	延べ床面積
		並	3,720						
	外装タイル	二丁掛	7,750						
		モザイクタイル	3,790						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	3,820						
		塗装亜鉛めっき鋼板 平板	4,850						
		塗装亜鉛めっき鋼板 波板	3,180						
		ほうろう鋼板	30,990						
		メラミン鋼板	14,320						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	9,360						
		印刷鋼板	7,600						
	ステンレス板		32,630		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
	アルミニウム板	平板	15,260						
		アルミダイカスト	33,880						
	アルミ樹脂積層板		9,720						
	繊維強化セメント板	フレキシブル板	3,660						
		波板	2,210						
		着色板	4,310						
	硬質木片セメント板		5,030						
	合成樹脂板	塩化ビニル	2,100						
		アクリル	3,590						
		ポリカーボネート	7,790						
	サイディング		5,130						
	カーテンウォール	金属製 ステンレス製パネル形式のもの	37,600						
		金属製 アルミニウム製方立形式のもの	21,890						
		PC系 形状が複雑なサッシ組込のもの	54,070						
		PC系 フラットなサッシ組込のもの	32,730						
		PC系 フラットなパネルのもの	14,460						
	石材系仕上	特	67,940						
		上	47,340						
		中	33,460						
		並	24,520						
	モルタル		5,100						
	コンクリート打放	上	9,120						
		並	7,440						
	内装タイル	200mm角	12,160						
		150mm角	10,660						
		100mm角	10,060						