屋根仕上	石膏ボード	普通板	1,370
		吸音板	1,840
	合成樹脂板	塩化ビニル	3,620
		アクリル	5,110
		ポリカーボネート	9,300
	繊維強化セメント板 フレキシブル板	普通板	2,730
		吸音板	3,940
	ガラス繊維板	吸音板	3,930
	岩綿板 塗装吸音板	上	4,230
		並	2,600
	発泡合成樹脂		1,180
	クロス貼	上	6,440
		中	3,420
		並	2,350
	アルミニウム板	平板	14,800
		吸音板	11,010
	鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板	平板	3,370
		波板	2,380
	鋼板 ほうろう鋼板		30,350
	鋼板 メラミン鋼板		13,680
	鋼板 塩化ビニル樹脂被覆鋼板		8,720
	鋼板 印刷鋼板		6,960
	ステンレス板		31,990
	モルタル		3,180
	光天井	アルミダイカスト	57,260
		アクリル系	20,720
		塩化ビニル系	17,080
	コンクリート打放	上	4,560
		並	3,720
陸屋根	アスファルト防水シート防水	150mm角クリンカータイル	11,640
		モルタル（目地切り）	4,630
		露出防水	4,130
		豆砂利押	4,680
		非歩行用	3,420
		歩行用	3,850
	塗膜防水		3,540
	モルタル防水		1,890

建床面積一・〇平方メートル当たり

施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの

建床面積

勾配屋根	瓦		上	12,670
			中	11,370
	鋼板 亜鉛めっき鋼板		平板	7,070
			折板	3,280
	鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板		平板	7,470
			折板	3,780
	鋼板		平板	21,630
	アルミニウム板		平板	7,980
			折板	7,120
	ステンレス板		平板	8,850
			折板	8,690
	フッ素樹脂鋼板		平板	10,020
			折板	6,510
	ガラス板	板ガラス 5mm厚		5,050
		網入ガラス板（磨き板）6.8mm厚		9,990
		波型網入ガラス6mm厚	鋼製特殊金物止	18,610
	波型スレート	普通板	野地板あり	6,470
			野地板なし	4,300
		着色板	野地板あり	6,900
	厚型スレート		伐瓦半型、小豆色	6,740
	繊維強化セメント板		着色板	8,780
	天然スレート		横葺	10,510
	合成樹脂板		塩化ビニル	3,180
			アクリル	7,220
			ポリカーボネート	12,680

建床面積一・〇平方メートル当たり

勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$程度のもの
軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの
施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの

建床面積

各部分別共通加算評点項目	表面仕上	合成樹脂系エマルションペイント相当		860
		砂壁状塗材		2,460
		京壁塗		3,190
		珪藻土塗		3,580
		漆喰塗		3,710
	薄付外装仕上	アクリルリシン相当		530
	薄付内装仕上	じゅらく相当		930
	厚付外装仕上	樹脂スタッコ相当		1,530
	軽量骨材大井仕上	パーライト吹付相当		1,300
	複層内外装仕上	セメント系吹付タイル相当		1,510
	複層内装仕上	エポキシ樹脂系相当		1,520
	複層防水仕上	アクリル系相当		1,750

延べ床面積一・〇平方メートル当たり

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。