基礎工事	キーストンプレート	1.2mm厚	3,840	当たり延長一・〇メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		建床面積
		0.8mm厚	3,360		施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚	5,870		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
		キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚	5,300						
	コンクリート叩		3,450						
	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		12,610						
	独立基礎（根切り工事を含む。）		6,800	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
	杭打地業	既製杭	28,320	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm長さ14mのもの	1.0 末口径30cm長さ7mのもの	→ 0.40 末口径20cm長さ2mのもの	本数
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
外周壁躯体	木造90mm厚		2,520	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外周壁面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	5,540						
		100mm厚	3,960						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		10,930		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
	気泡コンクリート板	150mm厚	7,320						
		125mm厚	6,290						
		100mm厚	5,540						
		75mm厚	4,880						
		50mm厚	3,480						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	10,110						
		40mm厚（リブ付）	6,830						
	押出成型セメント板	60mm厚	6,960						
		50mm厚	6,260						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	11,380						
		120mm厚	7,920						

間仕切り骨組	木造90mm厚		270	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル	開仕切面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.20㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.10㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.05㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	600						
		100mm厚	430						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		1,200						
	気泡コンクリート板	150mm厚	800						
		125mm厚	690						
		100mm厚	600						
		75mm厚	530						
		50mm厚	380						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	1,110						
		40mm厚（リブ付）	750						
	押出成型セメント板	60mm厚	760						
		50mm厚	680						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	1,250						
		120mm厚	870						
外部仕上	石材系仕上	特	37,580	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外部仕上面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
		上	26,060						
		中	18,390						
		並	12,960						
	モルタル		2,410		施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	
	外装タイル	二丁掛	7,050						
		モザイクタイル	3,440						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	3,470						
		塗装亜鉛めっき鋼板 平板	4,420						
		塗装亜鉛めっき鋼板 波板	2,890						
		ほうろう鋼板	28,200						
		メラミン鋼板	13,030						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	8,510						
		印刷鋼板	6,910						
	ステンレス板		29,690						
	アルミニウム板	平板	13,880						
		アルミダイカスト	30,830						
	アルミ樹脂積層板		8,840						
	繊維強化セメント板	フレキシブル板	3,330						
		波板	2,010						
		着色板	3,920						