着色コンクリート床			1,240
合成樹脂張床		特	10,130
		上	4,890
		中	2,640
		並	1,600
（注）床構造が東立床の場合は、床仕上の標準評点数から3,380を控除すること。			
天井仕上	木質系天井仕上	特	1,880
		上	1,030
		中	730
		並	370
	繊維板		490
	木毛セメント板		390
	石膏ボード	普通板	280
		吸音板	380
	合成樹脂板	塩化ビニル	760
		アクリル	1,070
		ポリカーボネート	1,950
	繊維強化セメント板	フレキシブル板 普通板	570
		フレキシブル板 吸音板	820
	ガラス繊維板	吸音板	820
	岩綿板	塗装吸音板 上	880
		塗装吸音板 並	540
	発泡合成樹脂		240
	クロス貼	上	1,350
		中	710
		並	490
	アルミニウム板	平板	3,100
		吸音板	2,310
	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板 平板	700
		塗装亜鉛めっき鋼板 波板	490
		ほうろう鋼板	6,370
		メラミン鋼板	2,870
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	1,830
		印刷鋼板	1,460
	ステンレス板		6,710
	モルタル		660

延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・三一平方メートル

天井仕上面積の大小	4.70 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.21㎡のもの	→ 0.15 延べ床面積1.0㎡当たり0.03㎡のもの	
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	

延べ床面積

屋根仕上	陸屋根	アルミニウム防水 モルタル（目地切り）	4,630
		露出防水	4,130
		シート防水 非歩行用	3,420
		塗膜防水	3,540
		モルタル防水	1,890
	勾配屋根	瓦 上	12,670
		瓦 中	11,370
		瓦 並	8,200
		鋼板 帯鉛めっき鋼板 平板	7,070
		鋼板 帯鉛めっき鋼板 折板	3,280
		鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板 平板	7,470
		鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板 折板	3,780
		アルミニウム板 平板	7,980
		アルミニウム板 折板	7,120
		断熱材複合鋼板パネル	15,470
		波型スレート 普通板 野地板あり	6,470
		波型スレート 普通板 野地板なし	4,300
		波型スレート 着色板 野地板あり	6,900
		厚型スレート 桟瓦半型、小豆色	6,740
		繊維強化セメント板 着色板	8,780
		天然スレート 横葺	10,510
		合成樹脂板 塩化ビニル	3,180
		合成樹脂板 アクリル	7,220
		合成樹脂板 ポリカーボネート	12,680
各部分別共通	加算評点項目 表面仕上	合成樹脂系エマルションペイント相当	860
		砂壁状塗材	2,460
		京壁塗	3,190
		珪藻土塗	3,580
		漆喰塗	3,710
		薄付外装仕上 アクリルリシン相当	530
		薄付内装仕上 じゅらく相当	930
		厚付外装仕上 樹脂スタッコ相当	1,530
		軽量骨材天井仕上 パーライト吹付相当	1,300
		複層内外装仕上 セメント系吹付タイル相当	1,510
		複層内装仕上 エポキシ樹脂系相当	1,520
		複層防水仕上 アクリル系相当	1,750

当たり一・〇平方メートル床面積一・〇平方メートル

施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	

建床面積

勾配の大小 1.35 ← かね勾配のもの | 1.0 4.5/10程度のもの | → 0.95 2.5/10程度のもの

軒出の大小 1.20 ← 軒出の大きいもの | 1.0 軒出45cm程度のもの | → 0.90 軒出の小さいもの

施工の程度 1.10 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.90 程度の悪いもの

建床面積

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル

延べ床面積一・〇平方メートル当たり

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。