		キーストンプレート	1.2mm厚	3,840					
			0.8mm厚	3,360					
		コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）1.6mm厚	5,870					
			キーストンプレート（捨型枠のもの）1.2mm厚	5,300					
		コンクリート叩		3,450					
基礎工事	鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）			12,610	建床面積一・〇平方メートル当たり延長一・〇メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの	建床面積
						施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの
						施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの
	独立基礎（根切り工事を含む。）			6,800	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの
外周壁骨組	木造90mm厚			2,520	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外周壁面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの
	コンクリートブロック造		150mm厚	5,540					
			100mm厚	3,960					
	鉄筋コンクリート造120mm厚			10,930		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの
	気泡コンクリート板		150mm厚	7,320					
			125mm厚	6,290					
			100mm厚	5,540					
			75mm厚	4,880					
			50mm厚	3,480					
	プレキャストコンクリート板		100mm厚	10,110					
			40mm厚（リブ付）	6,830					
	押出成型セメント板		60mm厚	6,960					
			50mm厚	6,260					
	化粧コンクリートブロック積み		190mm厚	11,380					
			120mm厚	7,920					
間仕切骨組	木造90mm厚			270	当たり〇・一〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	間仕切面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.20㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.10㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.05㎡のもの
	コンクリートブロック造		150mm厚	600					
			100mm厚	430					
	鉄筋コンクリート造120mm厚			1,200					
	気泡コンクリート板		150mm厚	800					
			125mm厚	690					
			100mm厚	600					

外部仕上			75mm厚	530	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外部仕上面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.36㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの
			50mm厚	380					
	プレキャストコンクリート板		100mm厚	1,110					
			40mm厚（リブ付）	750					
	押出成型セメント板		60mm厚	760					
			50mm厚	680					
	化粧コンクリートブロック積み		190mm厚	1,250					
			120mm厚	870					
	石材系仕上		特	37,580		施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの
			上	26,060					
			中	18,390					
			並	12,960					
	モルタル			2,410					
	外装タイル		二丁掛	7,050					
			モザイクタイル	3,440					
	鋼板	亜鉛めっき鋼板		3,470					
		塗装亜鉛めっき鋼板	平板	4,420					
			波板	2,890					
		ほうろう鋼板		28,200					
		メラミン鋼板		13,030					
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		8,510					
		印刷鋼板		6,910					
	ステンレス板			29,690					
	アルミニウム板		平板	13,880					
			アルミダイカスト	30,830					
	アルミ樹脂積層板			8,840					
	繊維強化セメント板		フレキシブル板	3,330					
			波板	2,010					
			着色板	3,920					
	硬質木片セメント板			4,570					
	合成樹脂板		塩化ビニル	1,910					
			アクリル	3,260					
			ポリカーボネート	7,080					
	断熱材複合鋼板パネル			8,550					
	カーテンウォール	PC系	形状が複雑なサッシ組込のもの	49,200					
			フラットなサッシ組込のもの	29,780					
			フラットなパネルのもの	13,150					
	結晶化ガラス			27,670					