内部仕上	石材系仕上		特	30,910	内部仕上面積の大小	1.20 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	0.80 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.73㎡のもの
			上	21,530				
			中	15,220				
			並	11,150				
	モルタル			2,320	施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 → 程度の悪いもの
	内装タイル		200mm角	5,530				
			150mm角	4,850				
			100mm角	4,570				
	鋼板	亜鉛めっき鋼板		3,670				
		塗装亜鉛めっき鋼板	平板	4,040				
			波板	2,890				
		ほうろう鋼板		27,770				
		メラミン鋼板		12,590				
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		8,080				
		印刷鋼板		6,480				
	ステンレス板			29,250				
	アルミニウム板		平板	13,460				
			吸音板	10,270				
			アルミダイカスト	30,390				
	アルミ樹脂積層板			8,420				
	繊維強化セメント板		フレキシブル板	2,890				
			珪酸カルシウム板	2,280				
			珪酸カルシウム板化粧板	3,970				
	合成樹脂板		塩化ビニル	3,460				
			アクリル	4,820				
			ポリカーボネート	8,640				
	繊維板			2,570				
	木毛セメント板		普通板	2,070				
			化粧板	2,350				
	硬質木片セメント板			4,140				
	石膏ボード		普通板	1,530				
			GL工法	1,130				
	木質系壁仕上		上	5,320				
			中	4,120				
			並	1,800				

延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル

延べ床面積

床仕上	クロス貼		上	6,010	内部仕上面積の大小	1.20 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	0.80 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.73㎡のもの
			中	3,350				
			並	2,380				
	結晶化ガラス			28,010	施工の程度	1.30 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 → 程度の悪いもの
	石材系仕上		特	35,940				
			上	24,730				
			中	17,280				
			並	12,310				
	モルタル			1,220				
	コンクリート直仕上			380				
	合成樹脂塗床		エポキシ	3,190				
			ポリウレタン	2,520				
	タイル		300mm角	9,530				
			200mm角	7,710				
			150mm角	7,490				
			モザイクタイル	5,630				
	コルクタイル		5.0mm厚	9,690				
			3.5mm厚	8,790				
	エキスパンドメタル			5,400				
	鋼板		6.0mm厚	7,200				
			4.5mm厚	6,260				
			3.2mm厚	5,470				
	畳		上	9,960				
			並	8,860				
	カーペット		上	8,140				
			並	3,390				
	れんが		平敷	6,540				
	木質系床仕上		上	8,630				
			中	6,780				
			並	4,390				
	着色コンクリート床			1,240				
	合成樹脂張床		特	10,130				
			上	4,890				
			中	2,640				
			並	1,600				

（注）床構造が東立床の場合は、床仕上の標準評点数から3,380を控除すること。

延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル

延べ床面積