天井仕上	木質系天井仕上		特	8,990	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの → 0.80 程度の悪いもの
			上	4,910				
			中	3,520				
			並	1,770				
	繊維板			2,340				
	木毛セメント板			1,870				
	石膏ボード		普通板	1,370				
			吸音板	1,840				
	合成樹脂板		塩化ビニル	3,620				
			アクリル	5,110				
			ポリカーボネート	9,300				
	繊維強化セメント板	フレキシブル板	普通板	2,730				
			吸音板	3,940				
		珪酸カルシウム板		2,020				
	ガラス繊維板		吸音板	3,930				
	岩綿板	塗装吸音板	上	4,230				
			並	2,600				
	発泡合成樹脂			1,180				
	クロス貼		上	6,440				
			中	3,420				
			並	2,350				
	アルミニウム板		平板	14,800				
			吸音板	11,010				
	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	平板	3,370				
			波板	2,380				
		ほうろう鋼板		30,350				
		メラミン鋼板		13,680				
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		8,720				
		印刷鋼板		6,960				
	ステンレス板			31,990				
	モルタル			3,180				
	光天井		アルミダイカスト	57,260				
			アクリル系	20,720				
			塩化ビニル系	17,080				
	塩化ビニル成型浴室天井材			5,420				

屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	モルタル（目地切り）	4,630	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの → 0.90 程度の悪いもの
			露出防水	4,130				
		シート防水	非歩行用	3,420				
		塗膜防水		3,540				
		モルタル防水		1,890				
		FRP防水		8,900				
	勾配屋根	瓦	上	12,670	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$程度のもの → 0.95 $\frac{2.5}{10}$程度のもの
			中	11,370				
			並	8,200				
		鋼板 亜鉛めっき鋼板	平板	7,070		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの → 0.90 軒出の小さいもの
			折板	3,280				
		塗装亜鉛めっき鋼板	平板	7,470				
			折板	3,780				
		銅板	平板	21,630		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの → 0.90 程度の悪いもの
		アルミニウム板	平板	7,980				
			折板	7,120				
		断熱材複合鋼板パネル		15,470				
		ガラス板	網入ガラス板（磨き板）6.8mm厚	9,990				
		波型スレート	普通板 野地板あり	6,470				
			普通板 野地板なし	4,300				
			着色板 野地板あり	6,900				
		厚型スレート	桟瓦平型、小豆色	6,740				
		繊維強化セメント板	着色板	8,780				
		天然スレート	横葺	10,510				
		合成樹脂板	塩化ビニル	3,180				
			アクリル	7,220				
			ポリカーボネート	12,680				
		アスファルトシングル		6,250				
	加算評点項目	天窓	固定式	77,790	一個	大きさ	1.40 ← 大きいもの	1.0 標準のもの → 0.90 小さいもの
			開閉式	137,190		施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの → 0.80 程度の悪いもの
各部分別共通	加算評点項目	表面仕上	合成樹脂系エマルションペイント相当	860	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	（注）加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。		
			砂壁状塗材	2,460				
			京壁塗	3,190				
			珪藻土塗	3,580				
			漆喰塗	3,710				