| | | |
|---|---|---|
| | 並 | 1,600 |

5　天井仕上（1.0㎡当たり）

| 評点項目 | | | 標準評点数 |
|---|---|---|---|
| 木質系天井仕上 | 特 | | 8,990 |
| | 上 | | 4,910 |
| | 中 | | 3,520 |
| | 並 | | 1,770 |
| 繊維板 | | | 2,340 |
| 木毛セメント板 | | | 1,870 |
| 木毛セメント板コンクリート打込 | | | 1,230 |
| 石膏ボード | 普通板 | | 1,370 |
| | 吸音板 | | 1,840 |
| 鉛石膏ボード | 2mm厚 | | 21,130 |
| | 1mm厚 | | 13,360 |
| 合成樹脂板 | 塩化ビニル | | 3,620 |
| | アクリル | | 5,110 |
| | ポリカーボネート | | 9,300 |
| 繊維強化セメント板 | フレキシブル板 | 普通板 | 2,730 |
| | | 吸音板 | 3,940 |
| | 珪酸カルシウム板 | | 2,020 |
| ガラス繊維板 | 吸音板 | | 3,930 |
| 岩綿板 | 塗装吸音板 | 上 | 4,230 |
| | | 並 | 2,600 |
| 発泡合成樹脂 | | | 1,180 |
| クロス貼 | 上 | | 6,440 |
| | 中 | | 3,420 |
| | 並 | | 2,350 |
| アルミニウム板 | 平板 | | 14,800 |
| | 吸音板 | | 11,010 |
| 鋼板 | 塗装亜鉛めっき鋼板 | 平板 | 3,370 |
| | | 波板 | 2,380 |
| | ほうろう鋼板 | | 30,350 |
| | メラミン鋼板 | | 13,680 |
| | 塩化ビニル樹脂被覆鋼板 | | 8,720 |
| | 印刷鋼板 | | 6,960 |
| ステンレス板 | | | 31,990 |
| モルタル | | | 3,180 |
| 光天井 | アルミダイカスト | | 57,260 |
| | アクリル系 | | 20,720 |
| | 塩化ビニル系 | | 17,080 |
| コンクリート打放 | 上 | | 4,560 |
| | 並 | | 3,720 |
| 塩化ビニル成型浴室天井材 | | | 5,420 |

6　屋根仕上（1.0㎡当たり）

| 評点項目 | | | 標準評点数 |
|---|---|---|---|
| アスファルト防水 | 150mm角クリンカータイル | | 11,640 |
| | モルタル(目地切り) | | 4,630 |
| | 露出防水 | | 4,130 |
| | 豆砂利押 | | 4,680 |
| シート防水 | 非歩行用 | | 3,420 |
| | 歩行用 | | 3,850 |
| 塗膜防水 | | | 3,540 |
| モルタル防水 | | | 1,890 |
| FRP防水 | | | 8,900 |
| 瓦 | 上 | | 9,750 |
| | 中 | | 8,750 |
| | 並 | | 6,310 |
| 鋼板 | 亜鉛めっき鋼板 | 平板 | 5,440 |
| | | 折板 | 2,530 |
| | 塗装亜鉛めっき鋼板 | 平板 | 5,750 |
| | | 折板 | 2,910 |
| 銅板 | 平板 | | 16,640 |
| アルミニウム板 | 平板 | | 6,140 |
| | 折板 | | 5,480 |
| ステンレス板 | 平板 | | 6,810 |
| | 折板 | | 6,690 |
| フッ素樹脂鋼板 | 平板 | | 7,710 |
| | 折板 | | 5,010 |
| 断熱材複合鋼板パネル | | | 11,900 |
| ガラス板 | 板ガラス | 5mm厚 | 3,890 |
| | 網入ガラス板(磨き板) | 6.8mm厚 | 7,690 |
| | 波型網入ガラス6mm厚 | 鋼製特殊金物止 | 14,320 |
| 波型スレート | 普通板 | 野地板あり | 4,980 |
| | | 野地板なし | 3,310 |
| | 着色板 | 野地板あり | 5,310 |
| 厚型スレート | 桟瓦平型、小豆色 | | 5,190 |
| 繊維強化セメント板 | 着色板 | | 6,760 |
| 天然スレート | 横葺 | | 8,090 |
| 合成樹脂板 | 塩化ビニル | | 2,450 |
| | アクリル | | 5,560 |
| | ポリカーボネート | | 9,760 |
| アスファルトシングル | | | 4,810 |

7　建具（1.0㎡当たり）

| 評点項目 | | | | 標準評点数 |
|---|---|---|---|---|
| サッシ | 引き | | 枠見込100mm | 25,200 |
| | | | 枠見込 70mm | 17,020 |
| | 固定 | | 枠見込100mm | 20,770 |
| | | | 枠見込 70mm | 14,720 |
| | その他 | | 枠見込100mm | 34,430 |
| | | | 枠見込 70mm | 22,460 |
| 扉 | 木製 | 特 | | 37,620 |
| | | 上 | | 32,540 |
| | | 中 | | 27,070 |
| | | 並 | | 19,420 |
| | アルミニウム製 | 上 | | 41,890 |
| | | 中 | | 32,470 |
| | | 並 | | 27,060 |
| | 鋼製防火扉 | | | 44,970 |
| | 鋼製軽量扉 | | | 19,160 |
| | 放射線防護ドア | | | 170,340 |
| 玄関戸 | 上 | | | 96,740 |
| | 中 | | | 91,670 |
| | 並 | | | 78,110 |
| フレームレスドア | 強化ガラス戸 | | | 126,970 |
| ふすま | 上 | | | 22,300 |
| | 並 | | | 11,890 |
| 障子 | 上 | | | 25,250 |
| | 並 | | | 12,260 |
| 網戸 | ステンレス網 | | | 4,470 |
| | 合成樹脂網 | | | 3,520 |
| 雨戸・シャッター | 上 | | | 36,990 |
| | 中 | | | 20,090 |
| | 並 | | | 14,180 |
| ルーバー・面格子 | 特 | | | 27,920 |
| | 上 | | | 20,390 |
| | 中 | | | 15,190 |
| | 並 | | | 8,920 |
| シャッター | 軽量シャッター | | | 14,210 |
| | 重量シャッター | | | 28,530 |
| | グリルシャッター | | | 20,300 |
| | ホールディングゲート | | | 22,150 |
| | オーバーヘッドドア | | | 23,530 |
| アコーディオンドア(アルミ縁のもの) | | | | 18,620 |
| シートシャッター | | | | 100,540 |
| スライディングウォール | 特 | | | 147,940 |
| | 上 | | | 61,750 |
| | 中 | | | 37,120 |
| | 並 | | | 11,900 |
| ガラスブロック | 透明115×115×95(mm) | | | 52,270 |
| | 透明145×145×95(mm) | | | 40,300 |
| | 透明190×190×95(mm) | | | 32,430 |
| | 色物145×145×95(mm) | | | 47,020 |
| ガラス | フロート板ガラス | 透明 | 6mm厚 | 2,200 |
| | | | 5mm厚 | 1,630 |
| | | | 3mm厚 | 1,120 |
| | 型板ガラス | | 4mm厚 | 1,260 |
| | 網入板ガラス | 型板 | 6.8mm厚 | 2,300 |