5⑶中、「③Magnetic Resonance Imaging System（group１） ３ sets」を「③Magnetic Resonance Imaging System（group１） ２ sets」に、5⑶中、「④Magnetic Resonance Imaging System （group２） １ set」を「④Magnetic Resonance Imaging System （group２） ２ sets」に、５⑶中、「⑥Serial Angiographic System（group１） ４ sets」を「⑤Serial Angiographic System（group１） ３ sets」に、5⑸中、「National Hospital Organization and Japan Labour Health and Welfare Organization 28 hospitals」を「National Hospital Organization and Japan Labour Health and Welfare Organization 27 hospitals」にそれぞれ訂正いたします。

１⑵、２⑶及び５⑶の⑦から⑯の番号について、「⑦」を「⑥」に、「⑧」を「⑦」に、「⑨」を「⑧」に、「⑩」を「⑨」に、「⑪」を「⑩」に、「⑫」を「⑪」に、「⑬」を「⑫」に、「⑭」を「⑬」に、「⑮」を「⑭」に、「⑯」を「⑮」にそれぞれ訂正いたします。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等を除く、午前９時から午後６時（電子入札の場合）。又は、午前９時15分から午後６時（紙入札の場合（下記４⑴の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに午後４時までとする。

平成26年７月15日

支出負担行為担当官

東北地方整備局長　縄田　　正

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04

１　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　国道45号大槌山田道路工事（電子入札対象案件）

⑶　工事場所　岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里～岩手県下閉伊郡山田町船越地内

⑷　工事内容

①工事　【改良工】掘削工Ｖ＝9,000㎥、盛土工Ｖ＝1,000㎥、法面工Ａ＝2,000㎡、管渠（高耐圧ポリエチレン管）Ｌ＝900m

②工事　【橋梁下部工】大沢第１橋Ｌ＝155.0m、橋台２基、橋脚３基、深礎工１式

【改良工】掘削工Ｖ＝338,000㎥、盛土工Ｖ＝192,000㎥、法面工Ａ＝59,000㎡、擁壁工１式、石・ブロック積（張）工１式、場所打ち函渠工７基、プレキャスト函渠工１基、舗装工Ａ＝2,400㎡、防護柵工１式、管渠工（推進工法）Ｎ＝４ヶ所、排水構造物工１式

⑸　工期　①工事　契約締結日の翌日から平成27年３月20日まで　②工事　契約締結日の翌日から平成28年11月28日まで

⑹　使用する主要な資機材　コンクリート約7,000㎥、アスファルト約300ｔ、鉄筋約700ｔ

⑺　工事実施形態　本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。

①　本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。

②　本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時ＶＥ方式（総合評価落札方式）の適用工事である。

③　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

④　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。

⑤　本工事は、「表層目視判定」、「コンクリート施工状況把握チェックシート」を実施するコンクリート構造物品質確保対策の試行工事である（なお、本工事で適用する検査基準については、従来どおり共通仕様書に基づくものである）。

⑥　本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

⑦　本工事は、地域外（遠隔地）からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。

⑧　本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率（率分）及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じることとしていることから、見積にあたっては留意すること。

⑨　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が10㎞程度）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

なお、主任技術者を兼務する場合は、入札説明書別記様式３に現在従事中の工事及び本工事と重複する場合の対応措置等について記入すること。

⑩　本工事は、直接工事費について、見積もりの提出を求める「見積活用方式」の試行工事である。

本工事は、直接工事費の「橋台・橋脚工・深礎工・カルバート工」について、見積書の提出を求め、予定価格作成の為の参考とする工事である。

見積採用にあたっては、見積単価（歩掛・材料単価・機械経費（賃料等））を採用することとし、労務単価については、公共工事設計労務単価を採用する。また、採用した見積単価（歩掛・材料単価・機械経費（賃料等））については、競争参加資格確認の通知をした日に電子入札システムにより配布を行う。

また、増工工種の見積活用については、主任監督員が指示した見積条件明示書に対して、見積もり及びその妥当性を証明する資料が提出され、妥当性が確認されれば、変更協議を行うことができるものとする。

⑻　本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい者は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。

２　競争参加資格

次の⑴から⑾までに掲げる条件を満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する公示」（平成26年７月15日付け東北地方整備局長）に示すところにより東北地方整備局長（以下「局長」という。）から国道45号大槌山田道路工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者、又は次の⑴から⑾までに掲げる条件を満たしている単体企業、経常建設共同企業体（甲型）であること。

なお、特定建設工事共同企業体にあっては、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。また、経常建設共同企業体（甲型）にあっては、構成員の何れか１社が下記⑸の要件を満たす施工実績を有すること。

⑴　予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

⑵　東北地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

⑶　東北地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項（共通事項）について算定した点数（経営事項評価点数）が、1,200点以上であること（上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。）。

⑷　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記⑵の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

⑸　平成11年４月１日以降に、発注者から直接請け負った者（以下「元請け」という。）として完成・引渡しが完了した、下記①及び②の要件を満たす施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20