⑵　Classification of the services to be procured : 41
⑶　Subject matter of the contract : Construction work of the Yororailway Bridge, Route 475 High-way
⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 4 : 00 P.M. 14 November 2014
⑸　The period of time for the submission of tenders by electronic bidding system : From 10 : 00 A.M. 6 January 2015 to 12 : 00 (noon) 7 January 2015 (tenders brought with From 10 : 00 A.M. 6 January 2015 to 12 : 00 (noon) 7 January 2015 or tenders submitted by mail From 10 : 00 A.M. 6 January 2015 to 12 : 00 (noon) 7 January 2015)
⑹　Contact point for tender documentation : The first Contract Section Contract Division General Affairs Department, Chubu Regional Development Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2―5―1, Sannomaru, Naka-Ward, Nagoya-City, Aichi-Prefecture 460―8514, Tel 052―953―8138 ex. 2526

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 26 年 10 月 15 日
独立行政法人都市再生機構
首都圏ニュータウン本部
つくば・千葉常磐担当推進役　海岸　茂美
◎調達機関番号　599　◎所在地番号　08

○第 10 号

1　工事概要　本工事は、中根・金田台地区の事業完了に向けて、同一エリア内で相互に関連するⅠ期、Ⅱ期及びⅢ期工事を発注者が提示する基本設計に基づいて詳細設計付工事発注方式で実施する工事（詳細設計を完了しているⅠ期工事を除く。）である。また、同工事は、対象工事全体の工期の最短化やコスト縮減の検討、施工と密接に関連する調整等の発注者支援を行う施工検討業務を包含させ、発注者及び受注者が協議のうえ、検討成果を工事の施工手順等に反映させる工事である。
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　中根・金田台地区３工区外一次整地その他工事他２件（枠組み協定型一括入札）（電子入札対象案件）
⑶　工事場所　茨城県つくば市中根他
⑷　全体工期　契約日の翌日から平成29年３月31日
⑸　個別工事内容
①　Ⅰ期工事（当初契約工事）
（工事名）中根・金田台地区３工区外一次整地その他工事
（工期）契約締結の翌日から平成28年３月31日（ただし、当初工期は平成27年３月31日）
（工事内容）
【３工区外一次整地　A＝80ha】
整地工　土砂掘削　V＝427,600㎥
流用土盛土　V＝427,600㎥
地盤改良工　V＝100,000㎥
法面整形工　A＝38,200㎡
混合廃棄物（管理型）　V＝13,500㎥
【A41街区外宅地整備　A＝1.6ha】
排水工　流用土盛土　V＝2,300㎥
雨水本管工　φ250～400　L＝170m
汚水本管工　φ200 L＝170m
車道舗装工　A＝880㎡
地盤改良工　A＝880㎡
【県道土浦大曽根線整備　L＝275m】
道路工　県道切り回し　W＝12m　L＝275m
舗装工　車道舗装工　A＝1,878㎡
歩道舗装工　A＝1,260㎡
地盤改良工　V＝1,409㎥
道路安全施設　一式
（施工検討業務）
①　工期短縮やコスト縮減を実現するための施工手順の立案
②　Ⅰ期工事に係る以下の業務
ⅰ）施工開始後の公共団体、関係機関、他企業等との調整・協議資料作成
ⅱ）補償、借地交渉支援
ⅲ）貴重動植物生態委員会説明資料支援及び追加調査の立案・実施
③　Ⅱ期に係る詳細設計に係る以下の業務
ⅰ）詳細設計を実施するにあたって必要な調査・測量等の立案・実施
ⅱ）公共団体等との設計協議・支援
（Ⅱ期工事に係る詳細設計）
ⅰ）地区内排水幹線実施設計
ⅱ）５工区外排水実施設計
ⅲ）県道土浦大曽根線整備実施設計
ⅳ）地区内土質調査業務
②　Ⅱ期工事（契約予定工事）
（工事名）中根・金田台地区県道土浦大曽根線整備その他工事
（工期）平成27年６月から、施工検討業務で得られた期間とする。施工検討業務においては、平成29年３月までの確実な工事完了を目標に行うものとする。契約に当たって工期設定は、発注者及び受注者が協議のうえ決定する。
（工事内容）
【県道土浦大曽根線整備】
整地工　土砂掘削　V＝2,400㎥
流用土盛土　V＝2,400㎥
地盤改良工　V＝700㎥
道路工　L＝886m
舗装工　車道舗装工　A＝4,100㎡
歩道舗装工　A＝2,300㎡
雨水本管工　φ700 L＝320m
汚水本管工　φ150～φ300 L＝870m
雨水・汚水マンホール工　一式
照明工　一式
【５工区外排水幹線整備】
排水工雨水本管工　φ1000～φ2200　L＝1,100m
汚水本管工　φ150～500　L＝3,300m
雨水・汚水マンホール工　一式
カルバート工　□2200～□2300　L＝530m
【H27花室川調整池整備（A＝２ha)】
整地工　土砂掘削　V＝52,000㎥
残土運搬（L＝0.5km）　V＝51,900㎥
護岸工　張芝　A＝4,400㎡
ブロックマットA＝1,000㎡
放流施設工　一式
【５工区外排水整備】
排水工雨水本管工　φ250～φ1500　L＝6,100m
汚水本管工　φ150～250　L＝6,200m
雨水・汚水マンホール工　一式
雨水・汚水取付管工　一式
（施工検討業務）
①　工期短縮やコスト縮減を実現するための施工手順の見直し
②　Ⅱ期工事に係る以下の業務
ⅰ）施工開始後の公共団体、関係機関、他企業等との調整・協議資料作成
ⅱ）補償、借地交渉支援
ⅲ）貴重動植物生態委員会説明資料支援及び追加調査の立案・実施
③　Ⅲ期に係る詳細設計に係る以下の業務
ⅰ）詳細設計を実施するにあたって必要な調査・測量等の立案・実施
ⅱ）公共団体等との設計協議・支援
（Ⅲ期工事に係る詳細設計）
ⅰ）地区内排水実施設計
ⅱ）地区内道路実施設計
ⅲ）地区内宅地整備実施設計
ⅳ）県道整備実施設計
③　Ⅲ期工事（契約予定工事）
（工事名）中根・金田台地区５工区外宅地整備その他工事
（工期）平成28年４月から、施工検討業務で得られた期間とする。施工検討業務においては、平成29年３月までの確実な工事完了を目標に行うものとする。契約に当たって工期設定は、発注者及び受注者が協議のうえ決定する。
（工事内容）
【５工区外宅地整備（A＝18ha)】
整地工　土砂掘削　V＝64,700㎥
盛用土盛土　V＝64,700㎥
地盤改良工　V＝19,400㎥
法面整形工　A＝2,200㎡
擁壁工　H＝3.0m　L＝1,000m
【５工区外道路整備】
道路工　W＝４m～10.5m　L＝7,400m
舗装工　車道舗装工　W＝４～10.5m　A＝33,300㎡
歩道舗装工　A＝2,900㎡
給水管取付工　一式
【５工区外県道整備】
道路工　L＝1,958m
舗装工　車道舗装工　A＝27,400㎡
歩道舗装工　A＝15,000㎡
照明工　一式
（施工検討業務）
①　工期短縮やコスト縮減を実現するための施工手順の見直し
②　Ⅲ期工事に係る以下の業務
ⅰ）施工開始後の公共団体、関係機関、他企業等との調整・協議資料作成
ⅱ）補償、借地交渉支援
ⅲ）貴重動植物生態委員会説明資料支援及び追加調査の立案・実施