⑷　設備	⑴　電気設備	①　仕様書 ②　受変電設備図 ③　非常電源設備図 ④　幹線系統図 ⑤　電灯、コンセント設備平面図（改修階） ⑥　動力設備平面図（改修階） ⑦　通信・情報設備系統図 ⑧　通信・情報設備平面図（改修階） ⑨　火災報知等設備系統図 ⑩　火災報知等設備平面図（改修階） ⑪　その他改修設備設計図 ⑫　部分詳細図 ⑬　屋外設備図 ⑭　工事費概算書 ⑮　各種計算書
	⑵　給排水衛生設備	①　仕様書 ②　給排水衛生設備配管系統図 ③　給排水衛生設備配管平面図（改修階） ④　消火設備系統図 ⑤　消火設備平面図（改修階） ⑥　その他改修設備設計図 ⑦　部分詳細図 ⑧　屋外設備図 ⑨　工事費概算書 ⑩　各種計算書
	⑶　空調換気設備	①　仕様書 ②　空調設備系統図 ③　空調設備平面図（改修階） ④　換気設備系統図 ⑤　換気設備平面図（改修階） ⑥　その他改修設備設計図 ⑦　部分詳細図 ⑧　屋外設備図 ⑨　工事費概算書 ⑩　各種計算書
	⑷　昇降機等	①　仕様書 ②　昇降機等平面図（改修階） ③　昇降機等断面図（改修面） ④　部分詳細図 ⑤　工事費概算書 ⑥　各種計算書

（注）　1　建築物の耐震改修の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。
2　⑴から⑷までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。
3　「統括」とは建築物の意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「意匠」とは建築物の意匠に関する設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
4　「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。
5　平面図、断面図、立面図、伏図、軸組図、各種設備系統図及び各種設備平面図には、改修前後の内容に関する記載を含む。
6　仕上表、平面図、断面図、立面図、伏図等には、仕上げ材等の撤去及び復旧の内容に関する記載を含む。
7　「耐震診断方法に定められた計算方法に基づく計算書」には、目標とする構造耐震指標等及び耐震補強後の構造耐震指標等の数値に関する記載を含む。

⑵　戸建木造住宅に係る成果図書

業務の種類	成果図書
⑴　統括	①　既存建築物概要書 ②　耐震改修計画説明書 ③　全体工事費概算書
⑵　意匠	①　仕様書 ②　仕上表 ③　敷地案内図 ④　配置図 ⑤　平面図（改修階） ⑥　断面図（改修面） ⑦　立面図（改修面） ⑧　矩計図 ⑨　展開図 ⑩　天井伏図 ⑪　建具表 ⑫　工事費概算書
⑶　構造	①　仕様書 ②　構造基準図 ③　基礎伏図 ④　床伏図（改修階） ⑤　はり伏図（改修階） ⑥　小屋伏図 ⑦　耐震診断方法に定められた計算方法に基づく計算書 ⑧　耐震補強工法、使用建築材料等詳細図 ⑨　工事費概算書
⑷　設備	①　仕様書 ②　設備位置図（電気、給排水衛生及び空調換気）（改修階） ③　工事費概算書