6　Summary

⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Katsuhiko Yanagiya, Director of Hakodate Development and Construction Department, Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

⑵　Classification of the services to be procured : 41

⑶　Subject matter of the contract : Construction work of the Sasanagare Bridge, Hakodate Shinsotokan Road, Hakodate City, Hokkaido, Japan

⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 12 : 00 p.m. 24 July 2015

⑸　Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 13 : 00 p.m. 25 September 2015 (tenders brought with 13 : 00 p.m. 25 September 2015 or submitted by mail 13 : 00 p.m. 25 September 2015)

⑹　Contact point for tender documentation : Hitoshi Youta, Senior Officer of Contracts Division, Contracts Division, Hakodate Development and Construction Department, Hokkaido Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 1―27, Okawa-Cho, Hakodate, Hokkaido 040―8501, Japan TEL 0138―42―7526

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

平成 27 年 6 月 29 日

独立行政法人都市再生機構
東日本都市再生本部
本部長　新居田滝人

◎調達機関番号　599　◎所在地番号　13

○第８号

1　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　鶴見一丁目地区基盤整備その他工事他５件（枠組み協定型一括入札）

⑶　工事場所　神奈川県横浜市鶴見区鶴見一丁目他

⑷　工事内容　土木工事

当初工事　鶴見一丁目地区基盤整備その他工事

○囲障工　一式
○除草工　一式
○その他工　監督員事務所設置、撤去及び維持管理

工期　平成27年11月から平成31年３月まで
※工事着工期限日　平成28年１月31日
※本工事の工事着手日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。

契約予定工事①　平成27年度鶴見一丁目地区敷地整備工事

（工事内容）
○除却工　競輪場スタンド　３棟
附帯施設　11棟
外構撤去　一式
○伐採工　一式
○移植工　７本

（設計内容）
○防災安全仮設設計　Ａ＝10.5ha
○擁壁基礎設計　56断面
○土質調査　ボーリング調査　10箇所
スウェーデン式サウンディング調査　16箇所
土質試験　一式

工期　平成27年11月から平成28年３月まで
※工事着工期限日　平成28年１月31日
※本工事の工事着手日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。

契約予定工事②　平成28年度鶴見一丁目地区敷地整備工事

○除却工　競輪場スタンド　４棟
附帯施設　11棟
外構撤去　一式

工期　平成28年４月から平成29年３月まで

契約予定工事③　平成28年度鶴見一丁目地区基盤整備工事

○整地工　整地　Ａ＝2.2ha
○擁壁工　場所打擁壁　Ｌ＝70m
Ｈ＝2.0～5.0m
プレキャスト擁壁
Ｌ＝20m
Ｈ＝2.5～3.0m
ブロック積擁壁
Ｌ＝210m
Ｈ＝2.0m～5.0m
○排水工　合流管　φ600～800mm
Ｌ＝220m

工期　平成28年４月から平成29年３月まで

契約予定工事④　平成29年度鶴見一丁目地区基盤整備工事

○整地工　整地　Ａ＝8.3ha
○擁壁工　場所打擁壁　Ｌ＝340m
Ｈ＝1.0～7.0m
ブロック積擁壁
Ｌ＝480m
Ｈ＝2.0～5.0m

工期　平成29年４月から平成30年３月まで

契約予定工事⑤　平成30年度鶴見一丁目地区基盤整備工事

○擁壁工　ブロック積擁壁
Ｌ＝220m
Ｈ＝2.0～5.0m
○排水工　合流管　φ250～700mm
Ｌ＝810m
○道路工　新設道路
Ｗ＝12.0m　Ｌ＝480m
Ｗ＝6.0m　Ｌ＝320m
道路拡幅
Ｗ＝12.0m（片側拡幅）
Ｌ＝240m
Ｗ＝4.5m　Ｌ＝250m
○舗装工　車道　Ａ＝5,100m^2
歩道　Ａ＝3,100m^2
○電気設備工　防犯灯　26基

工期　平成30年４月から平成31年３月まで

⑸　工事実施形態

①　本工事は、競争参加資格審査及び技術審査に適格であると認められた全ての競争参加者から入札前に施工方法等のＶＥ提案及び価格提案の提出を求め、当機構が求める工事目的物の性能・機能等が最適かつ安価で実現できることを目的に、競争参加者と技術交渉を行ったのちに入札により契約の相手方を決定する入札前価格交渉方式の試行工事である。（契約予定工事①及び②を対象とする。）

②　本工事は、施工のために必要な防災安全仮設及び擁壁基礎設計を施工と一括で発注することにより、施工者のノウハウを活用する詳細設計付工事発注方式の工事である。

③　本工事は、当初工事と契約予定工事①から契約予定工事⑤までの一括競争入札により落札者を決定し、各工事の契約に関する事項等を定めた協定を締結した後に、協定に基づき工事請負契約を締結する枠組み協定型一括入札方式の試行工事である。

④　本工事は、フレックス工期による契約方式（受注者が一定の期間内で工事着工日（工期の始期日をいう。）を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式）の試行工事である。

⑤　本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。

⑥　本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。

⑦　本工事は、契約締結後（契約予定工事に関しては協定締結後）に施工方法等の提案を受ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。

⑧　本工事は、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）の資格を有する者、又は一般競争参加資格を有する者（以下「単体企業」という。）を契約の相手とする工事である。

⑨　本工事においては、申請書の提出、及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、当機構東日本都市再生本部長（以下「本部長」という。）の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札の承諾申請に関しては、東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札チームに承諾願を提出して行うものとする。この場合において、承諾願の様式及び添付書類並びに紙入札承諾の基準については、電子入札運用基準（電子入札ホームページ　http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/にて公開）による。また、資料の提出は持参するものとする。