| | | | |
|---|---|---|---|
| | 製材等 | 製材 | |
| | | 集成材 | |
| | | 合板 | |
| | | 単板積層材 | |
| | | 直交集成板 | |
| | フローリング | フローリング | |
| | 再生木質ボード | パーティクルボード | |
| | | 繊維板 | |
| | | 木質系セメント板 | |
| | ビニル系床材 | ビニル系床材 | |
| | 断熱材 | 断熱材 | |
| | 照明機器 | 照明制御システム | |
| | 変圧器 | 変圧器 | |
| | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | |
| | | 氷蓄熱式空調機器 | |
| | | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | |
| | | 送風機 | |
| | | ポンプ | |
| | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | |
| | 衛生器具 | 自動水栓 | |
| | | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | |
| | | 洋風便器 | |
| | コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 | |
| | | 合板型枠 | |
| 建設機械 | ― | 排出ガス対策型建設機械 | 表３ |
| | | 低騒音型建設機械 | |
| | 工法 | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 表４ |
| | | 建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | |
| | | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | |
| | | 舗装（表層） | 路上表層再生工法 | |
| | | 舗装（路盤） | 路上再生路盤工法 | |
| | | 法面緑化工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 | |
| | | 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | |
| | 目的物 | 舗装 | 排水性舗装 | 表５ |
| | | | 透水性舗装 | |
| | | 屋上緑化 | 屋上緑化 | |

表２【資材】

| 品目分類 | 品　目　名 | 判　　断　　の　　基　　準　　等 |
|---|---|---|
| 盛土材等 | 建設汚泥から再生した処理土 | 【判断の基準】<br>①建設汚泥から再生された処理土であること。<br>②重金属等有害物質の含有及び溶出については、土壌汚染対策法（平成14年５月29日法律第53号）及び土壌の汚染に係る環境基準（平成３年８月23日環境庁告示第46号）を満たすこと。 |
| | 土工用水砕スラグ | 【判断の基準】<br>○天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用できる高炉水砕スラグが使用された土工用材料であること。<br>【配慮事項】<br>○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 |
| | 銅スラグを用いたケーソン中詰め材 | 【判断の基準】<br>○ケーソン中詰め材として、天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用することができる銅スラグであること。 |
| | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | 【判断の基準】<br>○ケーソン中詰め材として、天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂若しくは砕石の一部又は全部を代替して使用することができるフェロニッケルスラグであること。 |
| 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | 【判断の基準】<br>○サンドコンパクションパイル工法において、天然砂（海砂、山砂）の全部を代替して使用することができる製鋼スラグであること。<br>【配慮事項】<br>○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 |