| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生設備 | 便器 | 和式 | 非水洗式 | 38,620 | 一個 | 施工の程度 | 1.5 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.8 程度の悪いもの | | |
| | | | 水洗式 | 39,200 | | | | | | | |
| | | 小便器 | 非水洗式 | 8,960 | | | | | | | |
| | | | 水洗式 | 33,000 | | | | | | | |
| | | 洋式（水洗式） | | 60,300 | | | | | | | |
| | 洗面器 | | | 20,400 | 一個 | 施工の程度 | 1.5 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.7 程度の悪いもの | | |
| | 洗面化粧台 | | | 58,600 | 一個 | 間口寸法 | 1.4 ← 120cmのもの | 1.0 75cmのもの | → 0.9 60cmのもの | | |
| | | | | | | 施工の程度 | 2.0 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.7 程度の悪いもの | | |
| | 浴槽 | 上 | | 355,160 | 一個 | 大きさ | 1.5 ← 大きいもの | 1.0 120cm×75cm×60cmのもの | → 0.8 小さいもの | | |
| | | 並 | | 49,560 | | 施工の程度 | 1.5 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | | |
| | ユニットバス | | | 372,510 | 一個 | 型式 | 1.3 ← シャワーのほか洗面器、便器付のもの | 1.0 シャワー付のもの | | | |
| | | | | | | 大きさ | 1.6 ← 200cm×160cmのもの | 1.0 180cm×140cmのもの | → 0.9 160cm×120cmのもの | | |
| | | | | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | | |
| | ハーフユニットバス | | | 271,340 | 一個 | 大きさ | 1.4 ← 200cm×160cmのもの | 1.0 160cm×160cmのもの | → 0.5 160cm×72cmのもの | | |
| | | | | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | | |
| | 浴室換気乾燥機 | | | 58,570 | 一個 | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | | |
| | ユニットシャワー | | | 167,560 | 一個 | 大きさ | 2.0 ← 160cm×80cmのもの | 1.0 120cm×80cmのもの | → 0.8 80cm×80cmのもの | | |
| | | | | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | | |
| | 流し台（ステンレス張） | | | 46,100 | 一個 | 大きさ | 1.1 ← 150cm×56cmのもの | 1.0 120cm×56cmのもの | | | |
| | | | | | | 施工の程度 | 1.4 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.7 程度の悪いもの | | |
| | ミニシステムキッチン | | | 105,800 | 一個 | 間口寸法 | 1.15 ← 150cmのもの | 1.0 120cmのもの | → 0.9 90cmのもの | | |
| | | | | | | 施工の程度 | 1.5 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.5 程度の悪いもの | | |
| | システムキッチン | | | 284,300 | 一個 | 間口寸法 | 1.15 ← 300cmのもの | 1.0 255cmのもの | → 0.8 180cmのもの | | |
| | | | | | | 施工の程度 | 1.5 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.5 程度の悪いもの | | |
| | 冷暖房設備 | 空調設備（ビルトイン方式） | | 9,270 | 1メートル当たり・○平方メートル対象床面積一 | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.8 程度の悪いもの | 対象床面積 | |
| | | 床暖房設備 | | 13,980 | 1メートル当たり・○平方メートル対象床面積一 | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.8 程度の悪いもの | | |
| | 換気設備 | 換気扇・換気口 | | 12,340 | 一個 | 施工の程度 | 1.1 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | 建築設備数 | |
| | | ダクト併用方式 | | 1,750 | 延べ床面積一・○平方メートル当たり | 機能 | 1.3 ← 全熱交換器付のもの | 1.0 1種換気ダクト使用のもの | 0.3 → 3種換気ダクト使用のもの | 延べ床面積 | |
| | | | | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.8 程度の悪いもの | | |
| 仮設工事 | | | | 1,850 | 延べ床面積一・○平方メートル当たり | 仮設工事の難易 | 1.5 ← 困難なもの | 1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの | → 0.7 簡単なもの | 延べ床面積 | |
| その他工事 | 雑工事 | | | 部分別「屋根」から「建築設備」までの合計評点数の４％ | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | | |
| | 階段 | | | 183,470 | 一個 | 施工の程度 | 1.1 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | 個数 | |
| | バルコニー | | | 43,000 | 平方メートル当たり面積一・○ | 施工の程度 | 1.1 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.8 程度の悪いもの | 面積 | |
| | 床間 | 本床 | 中 | 76,850 | 奥行○・九メートル～一式一・八メートル幅一 | 施工量の多少 | 1.3 ← 幅2.7mのもの | 1.0 幅1.8mのもの | → 0.7 幅0.9mのもの | 個数 | |
| | | | 並 | 33,170 | | | | | | | |
| | | 床脇 | 中 | 60,450 | | 施工の程度 | 1.5 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | | |
| | | | 並 | 31,090 | | | | | | | |