（7）　劇場用建物

部分別	評点項目及び標準評点数			標準量	補正項目及び補正係数					計算単位
					補正項目		増点補正率	標準	減点補正率	
屋根	勾配屋根	瓦	上	17,350	建床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・三〇平方メートル	項目別補正方式 勾配の大小	1.1 ← $\frac{7}{10}$程度のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$～$\frac{5}{10}$程度のもの	→ 0.9 $\frac{3}{10}$程度のもの	建床面積
			中	16,050						
		繊維強化セメント板	化粧スレートボード	14,490		軒出の大小	1.2 ← 軒出の大きいもの	1.0 45cm程度のもの	→ 0.9 軒出の小さいもの	
		金属板	鋼板波板	7,900		下屋の多少		1.0 下屋のないもの	→ 0.8 下屋の多いもの	
			鋼板	12,690		施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
			銅板	28,220		総合補正方式 施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 少ないもの	
			ステンレス板	13,950		施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
		アスファルトシングル		10,100						
		合成樹脂波板		9,050						
基礎	鉄筋コンクリート基礎		地上高　60cm	11,110	立上り部分延長〇〇・四四メートル当たり建床面積一・〇平方メートル当たり	階数	1.25 ← 3階建のもの	1.0 2階建のもの		建床面積
			地上高　45cm	9,980		平面の形状等	1.2 ← 規模の小さいもの 細長いもの	1.0 建床面積330㎡程度で多少平面に凹凸のあるもの	→ 0.8 規模の大きいもの 正方形に近いもの	
			地上高　30cm	8,840		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
外壁	サイディング			6,680	仕上面積〇・九〇平方メートル延べ床面積一・〇〇平方メートル当たり	項目別補正方式 平面の形状等	1.2 ← 規模の小さいもの 細長いもの	1.0 延べ床面積330㎡程度で多少凹凸のあるもの	→ 0.9 規模の大きいもの 正方形に近いもの	延べ床面積
	薄付外装吹付仕上			5,310		開口率の大小	1.5 ← 小さいもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 大きいもの	
	板張			7,020		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	鋼板	平板		6,980		総合補正方式 施工量の多少	1.8 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 少ないもの	
		波板		3,160		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	外装タイル			9,920						
	繊維強化セメント板	スレートボード		5,700						
	合成樹脂板			2,250						
	薄型気泡コンクリートパネル薄付外装仕上			6,920						
	漆喰大壁			6,450						
	漆喰真壁			8,980						
柱・壁体	真壁造柱		15.0cm　角	7,310	当たり使用本数〇〇・二〇本延べ床面積一・〇平方メートル	項目別補正方式 本数の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 外周壁体部の柱間が1.8mのもの	→ 0.9 少ないもの	延べ床面積
			13.5cm　角	3,830						
			12.0cm　角	3,080						
			10.5cm　角	2,530		柱のさ長	2.0 ← 6.0m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの		
	大壁造柱		13.5cm　角	3,220						
			12.0cm　角	2,730						
			10.5cm　角	2,330						

部分別					標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
						補正項目		標準		
						総合補正方式 施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
内壁	クロス貼			5,740	延べ床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・七〇平方メートル	施工量の多少	2.0 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
	木質系壁仕上		上	12,460		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
			中	8,920						
			並	4,520						
	塗り壁			12,420						
	内装タイル		中	14,970						
			小	12,780						
	石材系仕上		特	68,830						
			上	49,180						
			中	35,560						
			並	26,800						
	合成樹脂板			8,140						
	鋼板			8,750						
	ステンレス板			10,980						
	サイディング			8,780						
	石膏ボード			4,020						
天井	木質系天井仕上		特	9,460	仕上面積一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり	施工量の多少	1.1 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
			上	5,340		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
			中	3,860						
			並	2,260						
	クロス天井			2,840						
	塗り天井			8,000						
	浴室天井			6,900						
	石膏ボード			2,100						
床	床組	一階床組		1,230	当たり仕上面積一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり	施工量の多少		1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
		二階床組		5,710		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
		転ばし床組		2,600						
		土間コンクリート打		3,330						