| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 | | | 1,850 | 方メートル当たり延べ床面積一・〇平 | 仮設工事の難易 | 1.5 ← 困難なもの | 1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの | → 0.7 簡単なもの | 延べ床面積 |
| その他工事 | 雑工事 | | 部分別「屋根」から「建築設備」までの合計評点数の5％ | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | |
| | 床間 | 本床 | 特 | 376,370 | 奥行〇・九メートル）一式（幅一・八メートル | 施工量の多少 | 1.3 ← 幅2.7mのもの | 1.0 幅1.8mのもの | → 0.7 幅0.9mのもの | 個数 |
| | | | 上 | 163,140 | | | | | | |
| | | | 中 | 76,850 | | 施工の程度 | 1.5 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | |
| | | | 並 | 33,170 | | | | | | |
| | | 床脇 | 特 | 294,430 | | | | | | |
| | | | 上 | 123,600 | | | | | | |
| | | | 中 | 60,450 | | | | | | |
| | | | 並 | 31,090 | | | | | | |
| | | 付け書院 | 特 | 198,840 | 奥行〇・三六メートル）一式（幅一・八メートル | | | | | |
| | | | 上 | 86,260 | | | | | | |
| | | | 並 | 36,130 | | | | | | |

## （9）　工場、倉庫用建物

| 部分別 | 評点項目及び標準評点数 | | | 標準量 | 補正項目及び補正係数 | | | | 計算単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 補正項目 | 増点補正率 | 標準 | 減点補正率 | |
| 屋根 | 勾配屋根 | 瓦 | 中 | 15,510 | 項目別補正方式 | 屋根の形式 | | 1.0 切妻屋根のもの | → 0.8 片流れ屋根のもの | 建床面積 |
| | | | 並 | 12,470 | | | | | | |
| | | 繊維強化セメント板 | スレート波板 | 8,580 | | 勾配の大小 | 1.1 ← $\frac{7}{10}$ 程度のもの | 1.0 $\frac{4.5}{10}$ ～ $\frac{5}{10}$ 程度のもの | → 0.9 $\frac{3}{10}$ 程度のもの | |
| | | | 化粧スレートボード | 13,950 | | | | | | |
| | | 金属板 | 鋼板波板 | 7,360 | | 軒出の大小 | 1.2 ← 軒出の大きいもの | 1.0 45cm程度のもの | → 0.9 軒出の小さいもの | |
| | | | 鋼板 | 12,150 | | | | | | |
| | | | ステンレス板 | 13,410 | | 下屋の多少 | | 1.0 下屋のないもの | → 0.8 下屋の多いもの | |
| | | アスファルトシングル | | 9,560 | | 施工の程度 | 1.1 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | |
| | | 合成樹脂波板 | | 8,510 | 総合補正方式 | 施工量の多少 | 1.3 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.5 少ないもの | |
| | | | | | | 施工の程度 | 1.1 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | |
| 基礎 | 鉄筋コンクリート基礎 | | 地上高 60cm | 9,730 | 立ち上り部分延長〇・二八メートル建床面積一・〇平方メートル当たり | 平面の形状等 | 1.2 ← 規模の小さいもの 細長いもの | 1.0 建床面積330㎡程度で多少平面に凹凸のあるもの | → 0.8 規模の大きいもの 正方形に近いもの | 建床面積 |
| | | | 地上高 45cm | 9,010 | | | | | | |
| | | | 地上高 30cm | 8,290 | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | |
| 外壁 | サイディング | | | 5,200 | 仕上面積〇・七〇平方メートル延べ床面積一・〇〇平方メートル当たり | 項目別補正方式 | 平面の形状等 | 1.2 ← 規模の小さいもの 細長いもの | 1.0 延べ床面積330㎡程度で多少凹凸のあるもの | → 0.9 規模の大きいもの 正方形に近いもの | 延べ床面積 |
| | 薄付外装吹付仕上 | | | 4,130 | | | 開口率の大小 | 1.2 ← 小さいもの | 1.0 普通のもの | → 0.8 大きいもの | |
| | 板張 | | | 5,460 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | |
| | 鋼板 | | 平板 | 5,430 | | 総合補正方式 | 施工量の多少 | 1.4 ← 多いもの | 1.0 普通のもの | → 0.7 少ないもの | |
| | | | 波板 | 2,460 | | | 施工の程度 | 1.2 ← 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | → 0.9 程度の悪いもの | |
| | 外装タイル | | | 7,720 | | | | | | | |
| | 繊維強化セメント板 | | スレートボード | 4,430 | | | | | | | |
| | | | スレート波板 | 1,650 | | | | | | | |
| | 合成樹脂板 | | | 1,750 | | | | | | | |
| | 薄型気泡コンクリートパネル薄付外装仕上 | | | 5,380 | | | | | | | |
| | 漆喰大壁 | | | 5,010 | | | | | | | |
| | 漆喰真壁 | | | 6,980 | | | | | | | |