仮設工事			1,850	延べ床面積一・〇平方メートル当たり	仮設工事の難易	1.5 ← 困難なもの	1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの	→ 0.7 簡単なもの	延べ床面積
その他工事	雑工事		部分別「屋根」から「建築設備」までの合計評点数の3.5%		施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	階段		183,470	一個	施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	個数
	バルコニー		43,000	面積一・〇平方メートル当たり	施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	面積
	床間 本床	特	376,370	一式（幅一・八メートル奥行〇・九メートル）	施工量の多少	1.3 ← 幅2.7mのもの	1.0 幅1.8mのもの	→ 0.7 幅0.9mのもの	個数
		上	163,140						
		中	76,850		施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
		並	33,170						
	床脇	中	60,450						
		並	31,090						
	付け書院	並	36,130	一式一幅一・八メートル奥行〇・三六メートル当たり					

(11)　簡易附属家用建物

部分別	評点項目及び標準評点数			標準量	補正項目及び補正係数					計算単位
					補正項目		増点補正率	標準	減点補正率	
屋根	勾配屋根 瓦	中	14,120	建床面積一・〇平方メートル当たり仕上面積一・三〇平方メートル	項目別補正方式	屋根の形式		1.0 切妻屋根のもの	→ 0.8 片流れ屋根のもの	建床面積
		並	11,080			勾配の大小	1.1 ← $\frac{7}{10}$ 程度のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$ ～ $\frac{5}{10}$ 程度のもの	→ 0.9 $\frac{3}{10}$ 程度のもの	
	繊維強化セメント板	スレート波板	7,190			軒出の大小	1.2 ← 軒出の大きいもの	1.0 45cm程度のもの	→ 0.9 軒出の小さいもの	
		化粧スレートボード	12,560			施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
	金属板	鋼板波板	5,970		総合補正方式	施工量の多少	1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 少ないもの	
		鋼板	10,760			施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
		ステンレス板	12,020							
	アスファルトシングル		8,170							
	合成樹脂波板		7,120							
基礎	鉄筋コンクリート基礎	地上高 60cm	13,520	立上り部分延長〇・七二メートル建床面積一・〇平方メートル当たり	項目別補正方式	平面の形状等	1.2 ← 凹凸の多いもの 細長いもの	1.0 建床面積33㎡程度で多少平面に凹凸のあるもの	→ 0.8 凹凸のないもの 正方形に近いもの	建床面積
		地上高 45cm	11,670							
		地上高 30cm	9,810			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
	独立基礎		3,720	建床面積一・〇平方メートル当たり	総合補正方式	施工量の多少	1.5 ← 柱間が0.9mのもの	1.0 柱間が1.8mのもの		
						施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
外壁	サイディング		12,630	仕上面積一・七〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル当たり	項目別補正方式	平面の形状等	1.2 ← 凹凸の多いもの 細長いもの	1.0 延べ床面積33㎡程度で多少凹凸のあるもの	→ 0.8 凹凸のないもの 正方形に近いもの	延べ床面積
	薄付外装吹付仕上		10,030			開口率の大小		1.0 普通のもの	→ 0.4 大きいもの	
	鋼板	平板	13,190			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
		波板	5,980							
	繊維強化セメント板	スレートボード	10,770		総合補正方式	施工量の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.3 少ないもの	
		スレート波板	4,010			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
	合成樹脂板		4,260							
	薄型気泡コンクリートパネル薄付外装仕上		13,070							
	漆喰大壁		12,180							
	漆喰真壁		16,960							