柱・壁体	真壁造柱	9.0cm 角	2,610	延べ床面積一・〇平方メートル当たり使用本数〇・五二本	項目別補正方式	本数の多少	1.2 ← 外周壁体部の柱間が0.9mのもの 小部屋の多いもの	1.0 外周壁体部の柱間が1.8mのもの		延べ床面積
	大壁造柱	13.5cm 角	5,760			柱のさ	1.2 ← 3.6m程度のもの	1.0 3.0m程度のもの	→ 0.8 2.4m程度のもの	
		12.0cm 角	4,890			施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
		10.5cm 角	4,170		総合補正方式	施工量の多少	1.4 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	
						施工の程度	1.1 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
内壁	クロス貼		5,570	仕上面積一・六五平方メートル当たり延べ床面積一・〇平方メートル当たり	項目別補正方式	間仕切の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
	木質系壁仕上	上	12,090			開口率の大小		1.0 普通のもの	→ 0.4 大きいもの	
		中	8,660			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 程度の悪いもの	
		並	4,380		総合補正方式	施工量の多少	1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.3 少ないもの	
	内装タイル	小	12,400			施工の程度	1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.6 程度の悪いもの	
	合成樹脂板		7,900							
	鋼板		8,490							
	サイディング		8,530							
	石膏ボード		3,910							
天井	木質系天井仕上	中	3,860	仕上面積一・〇平方メートル当たり延べ床面積一・〇平方メートル当	施工量の多少		1.1 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 少ないもの	延べ床面積
		並	2,260		施工の程度		1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.9 程度の悪いもの	
	クロス天井		2,840							
	塗り天井		8,000							
	石膏ボード		2,100							
床	床組 一階床組		1,230	仕上面積一・〇平方メートル当たり延べ床面積一・〇平方メートル当	施工量の多少		1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 少ないもの	延べ床面積
	床組 二階床組		5,710		施工の程度		1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 程度の悪いもの	
	床組 転ばし床組		2,600							
	床組 土間コンクリート打		3,330							
	床仕上 木質系床仕上	上	7,120							
		中	5,270							
		並	2,990							
	タイル	大	11,420							
		中	9,830							
		小	8,410							
	合成樹脂張床	中	4,310							
		並	3,200							
	合成樹脂塗床		2,730							
	着色コンクリート		3,800							
	モルタル		1,390							
	コンクリート直仕上		450							
各部分別共通	加算評点項目 ペイント		790	仕上面積一・〇平方メートル当たり	施工の程度（断熱材のみ）		1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
	加算評点項目 断熱材	上	2,680							
		中	1,280							
		並	880							
建具	上		2,440	当たり〇・三平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	施工量の多少		1.2 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.5 少ないもの	延べ床面積
	並		2,210		施工の程度		1.2 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 程度の悪いもの	
建築設備	項目別評点方式 電気設備	スイッチ配線	5,410	一個	施工の程度		1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	建築設備数
		コンセント配線	5,350							
		照明設備	7,450							
	総合評点方式 規模別＼種別	電気設備	計	延べ床面積一〇平方メートル当たり	施工量の多少		1.3 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.8 少ないもの	延べ床面積
	66 ㎡	230	230		施工の程度		1.5 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.7 程度の悪いもの	
	33 ㎡	380	380							
	16.5 ㎡	760	760							
仮設工事			1,850	延べ床面積一〇平方メートル当たり	仮設工事の難易		1.5 ← 困難なもの	1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの	→ 0.7 簡単なもの	延べ床面積

（注）　ペイントの補正項目、補正係数、計算単位及び断熱材の計算単位は加算先の項目に従う。