加算評点項目	免震装置		3,430,200	一基	ゴム外径	1.50 ← 1,400mmのもの	1.0 1,200mmのもの	→ 0.75 1,000mmのもの	基数	
					ゴム総厚	1.10 ← 250mmのもの	1.0 200mmのもの	→ 0.90 160mmのもの		
					装置の種類		1.0 免震用ダンパー機能を有するもの	→ 0.85 免震用ダンパー機能を有しないもの		
基礎工事	地階のある建物	根切り工事（割栗地業を含む。）	30,780	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	地階部分の面積	
					地階	1.20 ← 地下２階のもの	1.0 地下１階のもの			
					地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤		
					敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの			
		杭打地業 既製杭	29,120	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ２mのもの	本数	
		杭打地業 場所打コンクリート杭	512,030	一本	杭の径	1.50 ← 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	→ 0.80 末口径80cmのもの		
					杭の長さ	1.25 ← 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	→ 0.75 長さ10mのもの		
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。					
	地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）	1,450	深さ一メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	建床面積	
					地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤		
					敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの			
		鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）	13,360	当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル	階数	1.25 ３階建のもの	1.0 ２階建のもの			
					施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの		
					施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの		

構造	床	鉄筋コンクリート造		6,940	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル				延べ床面積	
		東立床		2,190						
		気泡コンクリート板	150mm 厚	9,000						
			125mm 厚	7,780						
			100mm 厚	6,660						
		プレキャストコンクリート板	100mm 厚	12,090						
			40mm厚（リブ付）	8,310						
		デッキプレート	1.6mm 厚	4,130						
			1.2mm 厚	3,570						
			1.0mm 厚	3,280						
		フラットデッキ	1.2mm 厚	4,750						
			0.8mm 厚	3,650						
		コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの） 1.6mm 厚	6,670						
			デッキプレート（捨型枠のもの） 1.2mm 厚	6,120						
			デッキプレート（捨型枠のもの） 1.0mm 厚	5,830						
		鉄筋コンクリート打	フラットデッキ（捨型枠のもの） 1.2mm 厚	8,300						
			フラットデッキ（捨型枠のもの） 0.8mm 厚	7,200						
		勾配屋根	鉄骨造	5,640	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 4.5/10 程度のもの	→ 0.95 2.5/10 程度のもの	
			木造	8,550		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの	
		土間コンクリート打		3,330						