	独立基礎（根切り工事を含む。）		7,860	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
	杭打地業	既製杭	29,120	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ２mのもの	本数
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
外周壁骨組	木造90mm厚		2,290	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・七九平方メートル	外周壁面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.58㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.79㎡のもの	→ 0.40 延べ床面積1.0㎡当たり0.32㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	5,350						
		100mm厚	3,830						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	1,830		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		65mm厚（既製のもの）	1,070						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		10,620						
	気泡コンクリート板	150mm厚	8,120						
		125mm厚	7,010						
		100mm厚	6,050						
		50mm厚	3,640						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	9,330						
		40mm厚（リブ付）	6,350						
	押出成型セメント板	60mm厚	7,760						
		50mm厚	7,210						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	10,710						
		120mm厚	7,440						
間仕切骨組	木造90mm厚		1,500	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・五二平方メートル	間仕切面積の大小	3.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.52㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡程度のもの		延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	3,520						
		100mm厚	2,520						
	鉄骨造100mm厚		1,240						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	1,200						
		65mm厚（既製のもの）	700						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		6,990						
	気泡コンクリート板	150mm厚	5,350						
		125mm厚	4,610						
		100mm厚	3,980						
		75mm厚	3,500						
		50mm厚	2,390						

外部仕上	プレキャストコンクリート板	100mm厚	6,140	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・七九平方メートル	外部仕上面積の大小	2.00 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.58㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.79㎡のもの	→ 0.40 延べ床面積1.0㎡当たり0.32㎡のもの	延べ床面積
		40mm厚（リブ付）	4,180						
	押出成型セメント板	60mm厚	5,110						
		50mm厚	4,740						
	石膏ボード間仕切	上	5,160						
		並	3,990						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	7,050						
		120mm厚	4,900						
	石材系仕上	特	37,580		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
		上	26,610						
		中	18,710						
		並	13,140						
	モルタル		2,410						
	コンクリート打放	上	3,810						
		並	3,110						
	外装タイル	二丁掛	6,710						
		モザイクタイル	3,440						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	3,350						
		塗装亜鉛めっき鋼板 平板	4,170						
		塗装亜鉛めっき鋼板 波板	2,700						
		ほうろう鋼板	25,330						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	8,070						
		プリント鋼板	6,730						
	ステンレス板		26,440						
	アルミニウム板		12,570						
	金属複合板		7,870						
	繊維強化セメント板	スレートボード	3,220						
		化粧スレートボード	4,690						
	硬質木片セメント板		4,130						
	合成樹脂板	塩化ビニル	1,730						
		アクリル	2,910						
		ポリカーボネート	6,220						
	サイディング		4,080						