区分	種類	細別	金額
カーテンウォール	金属製	ステンレス製パネル形式のもの	29,700
		アルミニウム製方立形式のもの	17,290
	PC系	形状が複雑なサッシ組込のもの	41,560
		フラットなサッシ組込のもの	25,160
		フラットなパネルのもの	11,110
結晶化ガラス			25,130
内部仕上	石材系仕上	特	62,870
		上	44,770
		中	31,520
		並	23,000
	モルタル		4,700
	塗り壁		7,950
	コンクリート打放	上	7,770
		並	6,340
	内装タイル	中	11,060
		小	8,980
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	7,430
		塗装亜鉛めっき鋼板	7,880
		ほうろう鋼板	50,870
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	15,710
		プリント鋼板	12,960
	ステンレス板		53,140
	アルミニウム板	平板	24,870
		吸音板	18,640
	金属複合板		15,480
	繊維強化セメント板	スレートボード	5,810
		珪酸カルシウム板	4,730
		化粧珪酸カルシウム板	7,550
	合成樹脂板	塩化ビニル	7,060
		アクリル	9,460
		ポリカーボネート	16,210
	繊維板		4,970
	木毛セメント板	普通板	3,710
		化粧板	4,410
	硬質木片セメント板		7,690

内部仕上：延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・六平方メートル

補正項目	←	基準	→
内部仕上面積の大小	2.00 延べ床面積1.0m²当たり3.21m²のもの	1.0 延べ床面積1.0m²当たり1.61m²のもの	0.60 延べ床面積1.0m²当たり0.97m²のもの
施工の程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの

延べ床面積

区分	種類	細別	金額
	石膏ボード	普通板	3,050
		GL工法	2,750
	木質系壁仕上	上	10,860
		中	7,510
		並	3,330
	鉛石膏ボード	2mm厚	34,820
		1mm厚	22,310
	クロス貼	上	12,700
		中	6,420
		並	4,150
	結晶化ガラス		51,800
	サイディング		7,380
床仕上	石材系仕上	特	41,660
		上	29,160
		中	20,320
		並	14,440
	モルタル		1,390
	コンクリート直仕上		450
	合成樹脂塗床	エポキシ	3,370
		ポリウレタン	2,730
	タイル	大	9,800
		中	8,210
		小	6,790
	コルクタイル		9,310
	エキスパンドメタル		5,810
	縞鋼板	6.0mm厚	7,470
		4.5mm厚	6,530
		3.2mm厚	5,740
	畳	上	10,810
		並	8,440
	カーペット	上	7,560
		並	2,800
	れんが	平敷	7,740

床仕上：延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル

補正項目	←	基準	→
床仕上面積の大小	1.10 延べ床面積1.0m²当たり1.09m²のもの	1.0 延べ床面積1.0m²当たり1.0m²のもの	0.90 延べ床面積1.0m²当たり0.91m²のもの
施工の程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 程度の悪いもの

延べ床面積