		造り付け家具	練付板	28,680	一・〇平方メートル	程度	1.20 ← 上程度のもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡単なもの	見付面積
			デコラ	25,460						
			木製	12,690						
建築設備	電気設備	動力配線設備		2,220	一・〇平方メートル	操作方式及び監視方式		1.0 中央監視あり自動	→ 0.75 中央監視なし手動	延べ床面積
						程度	1.05 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.95 普通以下のもの	
						動力負荷	1.30 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.60 少ないもの	
						規模	1.05 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.93 10,000㎡程度のもの	
							（注）0.93を下限とする。			
		電灯コンセント配線設備		2,460	一・〇平方メートル	配置	1.25 ← 密度の高いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 密度の低いもの	延べ床面積
						スイッチ	1.06 ← 特殊なもの	1.0 普通のもの		
		照明設備		2,750	一メートル平方・〇平方	配置	1.50 ← 密度の高いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 密度の低いもの	延べ床面積
		電話配線設備		1,130	一メートル平方・〇平方	配置	1.15 ← 密度の高いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 密度の低いもの	延べ床面積
		呼出信号設備		11,180	一組	配置	1.20 ← 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 集中的に配置されているもの	組数
						程度	1.05 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 普通以下のもの	
		自動車管制装置		1,290	平方メートル当たり駐車場床面積一・〇	規模	1.05 ← 500㎡程度のもの	1.0 1,000㎡程度のもの	→ 0.93 1,500㎡程度のもの	駐車場床面積
						程度	5.00 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 普通以下のもの	
		盗難非常通報装置		313,460	一台	配置		1.0 普通のもの	→ 0.80 集中的に配置されているもの	台数
						程度	1.05 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		インターホン設備		61,660	一台	規模	1.05 ← 15台程度	1.0 30台程度		台数
						程度		1.0 カメラ付のもの	→ 0.20 通話型のもの	
		ドアホン		46,080	一式	施工の程度		1.0 カメラ付のもの	→ 0.30 通話型のもの	建築設備数
		拡声器配線設備		410	対象床面積一メートル当たり・〇平方	器具数	1.25 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.60 少ないもの	対象床面積
						程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		監視カメラ配線設備		39,540	一組	配置	1.20 ← 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 集中的に配置されているもの	組数
						程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
		テレビジョン共同聴視設備	総体的なもの	200	一メートル平方・〇平方	器具数	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 少ないもの	延べ床面積
						規模	1.05 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.93 10,000㎡程度のもの	
							（注）0.90を下限とする。			
			局所的なもの	277,310	一組	器具数	1.60 ← 10台1組程度のもの	1.0 5台1組程度のもの	→ 0.70 3台1組程度のもの	組数
衛生設備		給水設備		1,450	一・〇平方メートル	方式		1.0 高架水槽方式のもの	0.80 直結増圧方式のもの 0.70 直結給水方式のもの	延べ床面積
						集中性	1.20 ← 建物全体に分散して配置されているもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 局部的に集中しているもの	
						設備の多少	1.30 ← 給水箇所の多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 給水箇所の少ないもの	
						管材		1.0 ライニング鋼管のもの	→ 0.75 塩化ビニル管のもの	
						規模	1.05 ← 1,000㎡程度のもの	1.0 3,000㎡程度のもの	→ 0.93 10,000㎡程度のもの	
							（注）0.92を下限とする。			
		排水設備		1,800	一・〇平方メートル	集中性	1.20 ← 建物全体に分散して配置されているもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 局部的に集中しているもの	延べ床面積
						設備の多少	1.30 ← 排水箇所の多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 排水箇所の少ないもの	
						管材	1.05 ← 塗装鋼管のもの	1.0 ライニング鋼管のもの	→ 0.80 塩化ビニル管のもの	