	独立基礎（根切り工事を含む。）		7,860	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
	杭打地業	既製杭	29,120	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ7mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ2mのもの	本数
					（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
外周壁骨組	木造90mm厚		3,070	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇六平方メートル	外周壁面積の大小	1.70 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.82㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.06㎡のもの	→ 0.70 延べ床面積1.0㎡当たり0.76㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	7,180						
		100mm厚	5,150						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	2,450		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		65mm厚（既製のもの）	1,440						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		14,250						
	気泡コンクリート板	150mm厚	10,900						
		125mm厚	9,410						
		100mm厚	8,130						
		50mm厚	4,880						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	12,520						
		40mm厚（リブ付）	8,520						
	押出成型セメント板	60mm厚	10,410						
		50mm厚	9,670						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	14,370						
		120mm厚	9,990						
間仕切骨組	木造90mm厚		3,500	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・二二平方メートル	間仕切面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.79㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.21㎡程度のもの		延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	8,200						
		100mm厚	5,880						
	鉄骨造100mm厚		2,890						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	2,800		間仕切面積の大小（プレハブ方式構造の場合）	0.68 ← 延べ床面積1.0㎡当たり0.82㎡のもの	0.45 延べ床面積1.0㎡当たり0.54㎡のもの	→ 0.34 延べ床面積1.0㎡当たり0.42㎡のもの	
		65mm厚（既製のもの）	1,640						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		16,270						
	気泡コンクリート板	150mm厚	12,450						
		125mm厚	10,740						
		100mm厚	9,280						
		75mm厚	8,150						
		50mm厚	5,570						

	プレキャストコンクリート板	100mm厚	14,300						
		40mm厚（リブ付）	9,720						
	押出成型セメント板	60mm厚	11,890						
		50mm厚	11,040						
	石膏ボード間仕切	上	12,020						
		並	9,290						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	16,400						
		120mm厚	11,410						
	木製パネル（断熱材が使用されていない場合は、3,550を用いること。）		3,660						
外部仕上	石材系仕上	特	50,420	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇六平方メートル	外部仕上面積の大小	1.70 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.82㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.06㎡のもの	→ 0.70 延べ床面積1.0㎡当たり0.76㎡のもの	延べ床面積
		上	35,710						
		中	25,110						
		並	17,630						
	モルタル		3,240		外部仕上面積の大小（プレハブ方式構造の場合）	1.37 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	0.80 延べ床面積1.0㎡当たり0.85㎡のもの	→ 0.57 延べ床面積1.0㎡当たり0.61㎡のもの	
	コンクリート打放	上	5,110						
		並	4,170						
	外装タイル	二丁掛	9,010						
		モザイクタイル	4,620						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	4,500		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
		塗装亜鉛めっき鋼板 平板	5,600						
		塗装亜鉛めっき鋼板 波板	3,620						
		ほうろう鋼板	33,990						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	10,830						
		プリント鋼板	9,030						
	ステンレス板		35,470						
	アルミニウム板		16,870						
	金属複合板		10,560						
	繊維強化セメント板	スレートボード	4,320						
		化粧スレートボード	6,290						
	硬質木片セメント板		5,550						
	合成樹脂板	塩化ビニル	2,320						
		アクリル	3,910						
		ポリカーボネート	8,350						