| | | | |
|---|---|---|---|
| | アルミニウム製 | 上 | 41,290 |
| | | 中 | 30,950 |
| | | 並 | 24,580 |
| | 鋼製防火扉 | | 47,280 |
| | 鋼製軽量扉 | | 21,040 |
| 玄関戸 | 上 | | 96,640 |
| | 中 | | 95,490 |
| | 並 | | 78,110 |
| 強化ガラスドア | | | 81,100 |
| ふすま | 上 | | 22,290 |
| | 並 | | 11,900 |
| 障子 | 上 | | 29,240 |
| | 並 | | 12,700 |
| 網戸 | ステンレス網 | | 4,570 |
| | 合成樹脂網 | | 3,750 |
| 雨戸・シャッター | 上 | | 37,740 |
| | 中 | | 21,260 |
| | 並 | | 12,820 |
| ルーバー・面格子 | 特 | | 30,620 |
| | 上 | | 22,400 |
| | 中 | | 16,720 |
| | 並 | | 9,810 |
| アコーディオンドア（アルミ縁のもの） | | | 19,140 |
| スライディングウォール | 特 | | 148,110 |
| | 上 | | 60,440 |
| | 中 | | 36,990 |
| | 並 | | 11,900 |
| ガラスブロック | 透明　115×115×95(mm) | | 54,790 |
| | 透明　145×145×95(mm) | | 42,450 |
| | 透明　190×190×95(mm) | | 34,460 |
| | 色物　145×145×95(mm) | | 49,170 |

（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラス | フロート板ガラス | 透明 | 6mm 厚 | 2,200 | | | | | | |
| | | | 5mm 厚 | 1,630 | | | | | | |
| | | | 3mm 厚 | 1,120 | | | | | | |
| | 型板ガラス | | 4mm 厚 | 1,260 | | | | | | |
| | 網入板ガラス | 型板 | 6.8mm 厚 | 2,300 | | | | | | |
| | | 磨き板 | 10.0mm 厚 | 9,610 | | | | | | |
| | | | 6.8mm 厚 | 4,860 | | | | | | |
| | 熱線吸収ガラス | フロート板 | 8mm 厚 | 5,420 | | | | | | |
| | | | 6mm 厚 | 3,150 | | | | | | |
| | 合わせガラス | フロート板 | 5mm ＋ 5mm 厚 | 8,600 | | | | | | |
| | | | 3mm ＋ 3mm 厚 | 4,640 | | | | | | |
| | | 熱線吸収板 | 3mm ＋ 5mm 厚 | 8,380 | | | | | | |
| | | | 3mm ＋ 3mm 厚 | 6,200 | | | | | | |
| | 強化ガラス | フロート板 | 10mm 厚 | 9,090 | | | | | | |
| | | | 6mm 厚 | 5,060 | | | | | | |
| | | 熱線吸収板 | 8mm 厚 | 12,080 | | | | | | |
| | | | 6mm 厚 | 6,080 | | | | | | |
| | 複層ガラス | フロート板＋フロート板 | 18mm 厚 | 7,660 | | | | | | |
| | | | 16mm 厚 | 5,990 | | | | | | |
| | | | 12mm 厚 | 4,270 | | | | | | |
| | | フロート板＋網入磨き板 | 18.8mm 厚 | 12,000 | | | | | | |
| | | | 17.8mm 厚 | 11,400 | | | | | | |
| | | フロート板＋熱線吸収板 | 16mm 厚 | 8,290 | | | | | | |
| | | フロート板＋低放射板 | 18mm 厚 | 10,300 | | | | | | |
| | | | 16mm 厚 | 8,550 | | | | | | |
| | 熱線反射ガラス | | 10mm 厚 | 8,230 | | | | | | |
| | ステンドグラス | 形、リブとも普通のもの | | 144,300 | | | | | | |
| 加算評点項目 | 自動扉開閉装置 | 引分 | | 410,300 | 一箇所 | 施工の程度 | 1.50 程度の良いもの | 1.0 普通のもの | 0.70 程度の悪いもの | 箇所数 |
| | | 片引 | | 354,300 | | | | | | |
| 特殊設備 | 階段手摺等の特殊装飾 | | | 8,390 | 一・〇平方メートル | 程度 | 3.00 材料が高級で形状が複雑なもの | 1.0 材料及び形状が普通のもの 手摺及び手摺子真鍮製ブロンズメッキ、張板5mm厚プラスチック板を使用しているもの | 0.20 材料形状とも一般的で単純なもの | 手摺部分の見付面積 |
| | 造り付け家具 | 練付板 | | 28,680 | 一・〇平方メートル | 程度 | 1.20 上程度のもの | 1.0 普通のもの | 0.80 簡単なもの | 見付面積 |
| | | デコラ | | 25,460 | | | | | | |
| | | 木製 | | 12,690 | | | | | | |