基礎工事	地階のある建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		30,780	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	地階部分の面積
						地階	1.20 ← 地下２階のもの	1.0 地下１階のもの		
						地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
						敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
		杭打地業	既製杭	29,120	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ２mのもの	本数
			場所打コンクリート杭	512,030	一本	杭の径	1.50 ← 末口径200cmのもの	1.0 末口径100cmのもの	→ 0.80 末口径80cmのもの	
						杭の長さ	1.25 ← 長さ20mのもの	1.0 長さ15mのもの	→ 0.75 長さ10mのもの	
						（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
	地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		1,450	深さ一メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 ← 深いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	建床面積
						地盤	1.50 ← 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
						敷地	1.30 ← 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所	1.0 普通のもの		
		鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		13,360	当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル	階数	1.25 ３階建のもの	1.0 ２階建のもの		建床面積
						施工量の多少	1.20 ← 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
						施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
		独立基礎（根切り工事を含む。）		7,860	一個	施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
		杭打地業	既製杭	29,120	一本	杭の径及び長さ	5.00 ← 末口径50cm 長さ14mのもの	1.0 末口径30cm 長さ７mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ２mのもの	本数
						（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				

床構造	フラットデッキ		1.2mm 厚	4,750						
			0.8mm 厚	3,650						
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm 厚	6,670						
			1.2mm 厚	6,120						
			1.0mm 厚	5,830						
	鉄筋コンクリート打	フラットデッキ（捨型枠のもの）	1.2mm 厚	8,300						
			0.8mm 厚	7,200						
	勾配屋根	鉄骨造		5,640	当たり一・三〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 4.5/10 程度のもの	→ 0.95 2.5/10 程度のもの	延べ床面積
		木造		8,550		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの	
	鉄筋コンクリート造			6,940	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル					
	束立床			2,190						
	気泡コンクリート板		150mm 厚	9,000						
			125mm 厚	7,780						
			100mm 厚	6,660						
	プレキャストコンクリート板		100mm 厚	12,090						
			40mm厚（リブ付）	8,310						
	デッキプレート		1.6mm 厚	4,130						
			1.2mm 厚	3,570						
			1.0mm 厚	3,280						
	フラットデッキ		1.2mm 厚	4,750						
			0.8mm 厚	3,650						
	コンクリート打	デッキプレート（捨型枠のもの）	1.6mm 厚	6,670						
			1.2mm 厚	6,120						
			1.0mm 厚	5,830						
	鉄筋コンクリート打	フラットデッキ（捨型枠のもの）	1.2mm 厚	8,300						
			0.8mm 厚	7,200						
	土間コンクリート打			3,330						
加算評点項目	免震装置			3,430,200	一基	ゴム外径	1.50 ← 1,400mmのもの	1.0 1,200mmのもの	→ 0.75 1,000mmのもの	基数
						ゴム総厚	1.10 ← 250mmのもの	1.0 200mmのもの	→ 0.90 160mmのもの	
						装置の種類		1.0 免震用ダンパー機能を有するもの	→ 0.85 免震用ダンパー機能を有しないもの	