外部仕上	石材系仕上	特	43,280	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外部仕上面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
		上	30,650						
		中	21,550						
		並	15,140		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
	モルタル		2,780						
	コンクリート打放	上	4,390						
		並	3,580						
	外装タイル	二丁掛	7,730						
		モザイクタイル	3,960						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	3,860						
		塗装亜鉛めっき鋼板 平板	4,810						
		塗装亜鉛めっき鋼板 波板	3,110						
		ほうろう鋼板	29,180						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	9,300						
		プリント鋼板	7,750						
	ステンレス板		30,450						
	アルミニウム板		14,480						
	金属複合板		9,070						
	繊維強化セメント板	スレートボード	3,710						
		化粧スレートボード	5,400						
	硬質木片セメント板		4,760						
	合成樹脂板	塩化ビニル	1,990						
		アクリル	3,350						
		ポリカーボネート	7,170						
	カーテンウォール	金属製 ステンレス製パネル形式のもの	34,210						
		金属製 アルミニウム製方立形式のもの	19,910						
		PC系 形状が複雑なサッシ組込のもの	47,870						
		PC系 フラットなサッシ組込のもの	28,980						
		PC系 フラットなパネルのもの	12,800						
	結晶化ガラス		28,950						
内部仕上	石材系仕上	特	128,860	当たり三・三〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	内部仕上面積の大小	1.30 ← 延べ床面積1.0㎡当たり4.30㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり3.30㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり2.97㎡のもの	延べ床面積
		上	91,770						
		中	64,610						
		並	47,150		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
	モルタル		9,630						
	塗り壁		16,300						
	コンクリート打放	上	15,930						
		並	13,000						

外周壁骨組	木造90㎜厚		2,630	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外周壁面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150㎜厚	6,160						
		100㎜厚	4,420						
	軽量鉄骨造	100㎜厚（現場組のもの）	2,110		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		65㎜厚（既製のもの）	1,230						
	鉄筋コンクリート造120㎜厚		12,230						
	気泡コンクリート板	150㎜厚	9,360						
		125㎜厚	8,080						
		100㎜厚	6,970						
		50㎜厚	4,190						
	プレキャストコンクリート板	100㎜厚	10,750						
		40㎜厚（リブ付）	7,310						
	押出成型セメント板	60㎜厚	8,940						
		50㎜厚	8,300						
	化粧コンクリートブロック積み	190㎜厚	12,330						
		120㎜厚	8,580						
間仕切骨組	木造90㎜厚		3,500	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・二一平方メートル	間仕切面積の大小	1.50 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.79㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.21㎡程度のもの		延べ床面積
	コンクリートブロック造	150㎜厚	8,200						
		100㎜厚	5,880						
	鉄骨造100㎜厚		2,890						
	軽量鉄骨造	100㎜厚（現場組のもの）	2,800						
		65㎜厚（既製のもの）	1,640						
	鉄筋コンクリート造120㎜厚		16,270						
	気泡コンクリート板	150㎜厚	12,450						
		125㎜厚	10,740						
		100㎜厚	9,280						
		75㎜厚	8,150						
		50㎜厚	5,570						
	プレキャストコンクリート板	100㎜厚	14,300						
		40㎜厚（リブ付）	9,720						
	押出成型セメント板	60㎜厚	11,890						
		50㎜厚	11,040						
	石膏ボード間仕切	上	12,020						
		並	9,290						
	化粧コンクリートブロック積み	190㎜厚	16,400						
		120㎜厚	11,410						