床仕上	内装タイル	中	22,670
		小	18,410
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	15,240
		塗装亜鉛めっき鋼板	16,170
		ほうろう鋼板	104,280
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	32,200
		プリント鋼板	26,560
	ステンレス板		108,930
	アルミニウム板	平板	50,980
		吸音板	38,210
	金属複合板		31,740
	繊維強化セメント板	スレートボード	11,910
		珪酸カルシウム板	9,700
		化粧珪酸カルシウム板	15,470
	合成樹脂板	塩化ビニル	14,480
		アクリル	19,400
		ポリカーボネート	33,230
	繊維板		10,190
	木毛セメント板	普通板	7,620
		化粧板	9,040
	硬質木片セメント板		15,770
	石膏ボード	普通板	6,270
		GL工法	5,640
	木質系壁仕上	上	22,270
		中	15,410
		並	6,830
	鉛石膏ボード	2mm厚	71,370
		1mm厚	45,730
	クロス貼	上	26,030
		中	13,160
		並	8,510
	結晶化ガラス		106,190
	石材系仕上	特	41,660
		上	29,160
		中	20,320
		並	14,440
	モルタル		1,390
	コンクリート直仕上		450

当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル

床仕上の床面積大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの
施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの

延べ床面積

床仕上	合成樹脂塗床	エポキシ	3,370
		ポリウレタン	2,730
	タイル	大	9,800
		中	8,210
		小	6,790
	エキスパンドメタル		5,810
	縞鋼板	6.0mm厚	7,470
		4.5mm厚	6,530
		3.2mm厚	5,740
	畳	上	10,810
		並	8,440
	カーペット	上	7,560
		並	2,800
	れんが	平敷	7,740
	フリーアクセス床	アルミ系 上	30,590
		アルミ系 並	23,990
		鋼製系 上	13,320
		鋼製系 並	10,920
		樹脂製系	9,720
	木質系床仕上	上	8,700
		中	6,850
		並	4,570
	鉛合板	2mm厚	24,130
		1mm厚	15,770
	着色コンクリート床		1,310
	合成樹脂張床	特	10,330
		上	5,240
		中	2,890
		並	1,780

（注）床構造が束立床の場合は、「畳」、「木質系床仕上」及び「鉛合板」の標準評点数から3,450を控除すること。

天井仕上	木質系天井仕上	特	9,170
		上	5,050
		中	3,570
		並	1,970
	繊維板		2,680
	木毛セメント板		2,120
	木毛セメント板コンクリート打込		1,360

当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル

天井仕上の面積大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの
施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの

延べ床面積