屋根仕上	陸屋根	アスファルト防水	コンクリート保護	6,350
			露出防水	5,270
		シート防水		4,500
		塗膜防水		3,900
		モルタル防水		2,180
		FRP防水		10,280
		金属板防水		8,050
	石膏ボード	普通板		1,710
		吸音板		2,220
	鉛石膏ボード	2mm厚		21,480
		1mm厚		13,700
	合成樹脂板	塩化ビニル		4,330
		アクリル		5,830
		ポリカーボネート		10,020
	繊維強化セメント板	スレートボード		3,310
		珪酸カルシウム板		2,580
	ガラス繊維板	吸音板		4,560
	岩綿板	塗装吸音板	上	5,000
			並	3,170
	発泡合成樹脂			1,230
	クロス貼	上		7,860
		中		3,840
		並		2,450
	アルミニウム板	平板		15,640
		吸音板		11,420
	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板		3,810
		ほうろう鋼板		31,570
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		9,730
		プリント鋼板		8,030
	ステンレス板			32,980
	モルタル			3,680
	塗り天井			5,580
	光天井	アルミダイカスト		56,680
		アクリル系		20,510
		塩化ビニル系		16,910
	コンクリート打放	上		4,830
		並		3,940
	塩化ビニル成型浴室天井材			5,560

建床面積一・〇平方メートル当たり

施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの

建床面積

勾配屋根	天然スレート			11,940
	瓦	上		12,940
		中		11,640
		並		8,870
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	平板	7,760
			折板	3,450
		塗装亜鉛めっき鋼板	平板	8,200
			折板	3,930
		フッ素樹脂鋼板	平板	10,860
			折板	6,500
	銅板		平板	23,370
	アルミニウム板		平板	8,560
			折板	7,600
	ステンレス板		平板	9,540
			折板	9,380
	金属複合板			16,730
	ガラス板	フロート板ガラス 5mm厚		5,040
		網入板ガラス（磨き板）6.8mm厚		9,240
		網入波型ガラス6mm厚	鋼製特殊金物止	17,820
	繊維強化セメント板	スレート波板		4,290
		化粧スレートボード		9,640
	合成樹脂板	塩化ビニル		3,300
		アクリル		7,470
		ポリカーボネート		12,930
	アスファルトシングル			6,550

建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル

勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの	1.0 $\frac{4.5}{10}$程度のもの	→ 0.95 $\frac{2.5}{10}$程度のもの
軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	→ 0.90 軒出の小さいもの
施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの

加算評点項目	天窓	固定式		67,710
		開閉式		142,690

一個

大きさ	1.40 ← 大きいもの	1.0 標準のもの	→ 0.90 小さいもの
施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの

個数

各部分別共通	加算評点項目	表面仕上	塗装・吹付	外装仕上	上	1,730
					並	960
				内装仕上	上	1,700
					並	790
		下地等	ロックウール吹付			1,880
			メタルラス下地			680
			断熱材		上	2,680
					中	1,280
					並	880

メートル当たり延べ床面積一・〇平方

（注）加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。

施工の程度	1.5 ← 程度の良いもの　1.0 普通のもの　→ 0.7 程度の悪いもの

（注）断熱材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。