加算評点項目					一箇所				箇所数
建具面積が明確なもの	サッシ	引き	枠見込100mm	23,570	一・〇平方メートル	施工の程度	1.50 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.70 程度の悪いもの	建具面積
			枠見込70mm	15,400						
		固定	枠見込100mm	19,280		種類 サッシ	2.20 ← 樹脂製・木製のもの 1.70 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.65 鋼製のもの	
			枠見込70mm	13,240						
		その他	枠見込100mm	32,450						
			枠見込70mm	20,490						
	扉	木製	特	38,070		扉	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの		
			上	32,990						
			中	27,530						
			並	20,030		ルーバー・面格子	1.40 ← ステンレス製のもの	1.0 アルミニウム製のもの	→ 0.80 鋼製のもの	
		アルミニウム製	上	41,290						
			中	30,950						
			並	24,580						
		鋼製防火扉		47,280						
		鋼製軽量扉		21,040						
		放射線防護ドア		169,450						
	強化ガラスドア			81,100						
	ふすま	上		22,290						
		並		11,900						
	障子	上		29,240						
		並		12,700						
	網戸	ステンレス網		4,570						
		合成樹脂網		3,750						
	雨戸・シャッター	上		37,740						
		中		21,260						
		並		12,820						
	ルーバー・面格子	特		30,620						
		上		22,400						
		中		16,720						
		並		9,810						
	アコーディオンドア（アルミ縁のもの）			19,140						
	スライディングウォール		特	148,110						
			上	60,440						
			中	36,990						
			並	11,900						
	ガラスブロック	透明　115×115×95(mm)		54,790						
		透明　145×145×95(mm)		42,450						
		透明　190×190×95(mm)		34,460						
		色物　145×145×95(mm)		49,170						
	（注）　サッシの場合には、ガラスの標準評点数を加算すること。									
	ガラス	フロート板ガラス	透明	6mm 厚	2,200					
				5mm 厚	1,630					
				3mm 厚	1,120					
		型板ガラス		4mm 厚	1,260					
		網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	2,300					
			磨き板	10.0mm 厚	9,610					
				6.8mm 厚	4,860					
		熱線吸収ガラス	フロート板	8mm 厚	5,420					
				6mm 厚	3,150					
		合わせガラス	フロート板	5mm ＋ 5mm 厚	8,600					
				3mm ＋ 3mm 厚	4,640					
			熱線吸収板	3mm ＋ 5mm 厚	8,380					
				3mm ＋ 3mm 厚	6,200					
		強化ガラス	フロート板	10mm 厚	9,090					
				6mm 厚	5,060					
			熱線吸収板	8mm 厚	12,080					
				6mm 厚	6,080					
		複層ガラス	フロート板＋フロート板	18mm 厚	7,660					
				16mm 厚	5,990					
				12mm 厚	4,270					
			フロート板＋網入磨き板	18.8mm 厚	12,000					
				17.8mm 厚	11,400					
			フロート板＋熱線吸収板	16mm 厚	8,290					
			フロート板＋低放射板	18mm 厚	10,300					
				16mm 厚	8,550					
		熱線反射ガラス		10mm 厚	8,230					
		ステンドグラス	形、リブとも普通のもの		144,300					
		鉛ガラス	鉛当量3.0mmPb		929,910					
			鉛当量2.0mmPb		630,160					
			鉛当量1.5mmPb		464,220					
	自動扉開閉装置	引分			410,300					
		片引			354,300					