		小荷物専用昇降機	658,730	一台	積載量	1.20 ← 500kgのもの	1.0 200kgのもの	→ 0.85 50kgのもの	台数
					着床数	1.40 ← 5箇所のもの	1.0 2箇所のもの		
					速度		1.0 30m／minのもの	→ 0.95 25m／minのもの	
					程度	1.30 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 普通以下のもの	
	エスカレーター	S600型	8,768,400	一台	仕上げ仕様	1.05 ← 透明のもの	1.0 ステンレスのもの		台数
					階高	1.10 ← 5mのもの	1.0 4mのもの	→ 0.90 3mのもの	
		S1,000型	13,098,340	一台	仕上げ仕様	1.10 ← 透明のもの	1.0 ステンレスのもの		台数
					階高	1.08 ← 5mのもの	1.0 4mのもの	→ 0.92 3mのもの	
仮設工事			4,240	メートル一・〇平方	仮設工事の難易	1.50 ← 困難なもの	1.0 周囲の状況、交通の便否、規模等からみて普通のもの	→ 0.70 簡単なもの	延べ床面積
					建物の程度	1.20 ← 上等なもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 簡易なもの	
その他工事			2,350	メートル一・〇平方	その他工事の多少	1.50 ← 多いもの	1.0 普通のもの	→ 0.50 少ないもの	延べ床面積

（3）　劇場、娯楽場用等のホール型建物

部分別	評点項目及び標準評点数			標準量	補正項目及び補正係数				計算単位
					補正項目	増点補正率	標準	減点補正率	
主体構造部	鉄骨鉄筋コンクリート造	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確でない建物	鉄骨鉄筋コンクリート造	44,360	コンクリート〇・六五立方メートル、鉄筋〇・〇七三トン、延べ床面積一・〇平方メートル当たり鉄骨	ホールの階高	1.30 ← 10m程度のもの	1.0 8m程度のもの	→ 0.90 6m程度のもの	延べ床面積
						柱間	1.10 ← 10m程度のもの	1.0 7m程度のもの	→ 0.90 5m程度のもの	
						地階	1.05 ← 地下2階のもの	1.0 地下1階のもの	→ 0.95 地階のないもの	
						工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの		
		鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数 ＝｛190,830×鉄骨使用量（単位ｔ）｝＋ ｛　A　×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋ ｛　B　×コンクリート使用量（単位㎥）｝ A：【上】221,600 【中】155,300 【並】111,050 B：【上】54,200 【中】44,060 【並】39,630			工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの		
	鉄筋コンクリート造	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確でない建物	鉄筋コンクリート造	31,340	リート〇・六二立方メートル、鉄筋〇・〇六トン、コンク延べ床面積一・〇平方メートル当	ホールの階高	1.30 ← 10m程度のもの	1.0 8m程度のもの	→ 0.90 6m程度のもの	延べ床面積
						柱間	1.10 ← 9m程度のもの	1.0 6m程度のもの	→ 0.95 4m程度のもの	
						工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの		
		鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物	鉄筋及びコンクリートの使用量が明確な建物にあっては、次の算式によって求める。 （算式） 標準評点数 ＝｛A ×鉄筋使用量（単位ｔ）｝＋ ｛B ×コンクリート使用量（単位㎥）｝ A：【上】221,600 【中】155,300 【並】111,050 B：【上】54,200 【中】44,060 【並】39,630			工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの		
	鉄筋コンクリート造（屋根に鉄骨トラスを使用しているもの）	鉄骨、鉄筋及びコンクリートの使用量が明確でない建物	鉄筋コンクリート造（屋根に鉄骨トラスを使用しているもの）	33,480	コンクリート〇・五五立方メートル、鉄筋〇・〇七三トン、延べ床面積一・〇平方メートル当たり鉄骨	規模の大小	1.20 ← 建床面積660㎡程度のもの	1.0 建床面積330㎡程度のもの	→ 0.85 建床面積165㎡程度のもの	延べ床面積
						柱に鉄骨使用の有無	1.20 あるもの	1.0 ないもの		
						工事形態	1.05 ← 複雑なもの	1.0 普通のもの		