基礎工事	地階のある建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		30,780	深さ五メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 深いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	地階部分の面積
						地階	1.20 地下2階のもの ←	1.0 地下1階のもの		
						地盤	1.50 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤 ←	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
						敷地	1.30 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所 ←	1.0 普通のもの		
		杭打地業	既製杭	29,120	一本	杭の径及び長さ	5.00 末口径50cm 長さ14mのもの ←	1.0 末口径30cm 長さ7mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ2mのもの	本数
			場所打コンクリート杭	512,030	一本	杭の径	1.50 末口径200cmのもの ←	1.0 末口径100cmのもの	→ 0.80 末口径80cmのもの	
						杭の長さ	1.25 長さ20mのもの ←	1.0 長さ15mのもの	→ 0.75 長さ10mのもの	
						（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				
	地階のない建物	根切り工事（割栗地業を含む。）		1,450	深さ一メートル（一・〇平方メートル）	根切り土量	1.20 深いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.80 浅いもの	建床面積
						地盤	1.50 埋立地等のように軟弱な地盤又は低地で湧水多量の地盤 ←	1.0 普通の地盤	→ 0.85 堅牢な地盤	
						敷地	1.30 商店街等のように建物が密集し作業不便な場所 ←	1.0 普通のもの		
		鉄筋コンクリート基礎（根切り工事を含む。）		13,360	当たり延長一・〇メートル建床面積一・〇平方メートル	階数	1.25 3階建のもの	1.0 2階建のもの		
						施工量の多少	1.20 建床面積1.0㎡当たり延長1.2mのもの ←	1.0 建床面積1.0㎡当たり延長1.0mのもの	→ 0.80 建床面積1.0㎡当たり延長0.8mのもの	
						施工の程度	1.20 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
		独立基礎（根切り工事を含む。）		7,860	一個	施工の程度	1.20 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	個数
		杭打地業	既製杭	29,120	一本	杭の径及び長さ	5.00 末口径50cm 長さ14mのもの ←	1.0 末口径30cm 長さ7mのもの	→ 0.40 末口径20cm 長さ2mのもの	本数
						（注）杭打地業の増点補正率は、最高限を示すものである。				

外周壁骨組	木造90mm厚		2,900	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	外周壁面積の大小	1.30 延べ床面積1.0㎡当たり1.30㎡のもの ←	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	6,780						
		100mm厚	4,860						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	2,320		施工の程度	1.10 程度の良いもの ←	1.0 普通のもの	→ 0.90 程度の悪いもの	
		65mm厚（既製のもの）	1,360						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		13,450						
	気泡コンクリート板	150mm厚	10,290						
		125mm厚	8,880						
		100mm厚	7,670						
		50mm厚	4,610						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	11,820						
		40mm厚（リブ付）	8,040						
	押出成型セメント板	60mm厚	9,830						
		50mm厚	9,130						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	13,560						
		120mm厚	9,430						
間仕切骨組	木造90mm厚		1,500	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・五二平方メートル	間仕切面積の大小	3.00 延べ床面積1.0㎡当たり1.52㎡程度のもの ←	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡程度のもの		延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	3,520						
		100mm厚	2,520						
	鉄骨造100mm厚		1,240						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	1,200						
		65mm厚（既製のもの）	700						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		6,990						
	気泡コンクリート板	150mm厚	5,350						
		125mm厚	4,610						
		100mm厚	3,980						
		75mm厚	3,500						
		50mm厚	2,390						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	6,140						
		40mm厚（リブ付）	4,180						
	押出成型セメント板	60mm厚	5,110						
		50mm厚	4,740						
	石膏ボード間仕切	上	5,160						
		並	3,990						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	7,050						
		120mm厚	4,900						

第明治三十種五郵年便三月物三十一認可日