第明治二十五種郵便物認可　三月三十一日

外部仕上	石材系仕上		特	47,570	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	外部仕上面積の大小	1.30 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.30㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.50 延べ床面積1.0㎡当たり0.52㎡のもの	延べ床面積
			上	33,690						
			中	23,690						
			並	16,640						
	モルタル			3,060		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
	コンクリート打放		上	4,830						
			並	3,940						
	外装タイル		二丁掛	8,500						
			モザイクタイル	4,360						
	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	平板	5,290						
			波板	3,420						
		ほうろう鋼板		32,070						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		10,220						
		プリント鋼板		8,520						
	ステンレス板			33,470						
	アルミニウム板			15,920						
	金属複合板			9,970						
	繊維強化セメント板		スレートボード	4,080						
			化粧スレートボード	5,940						
	硬質木片セメント板			5,240						
	合成樹脂板		塩化ビニル	2,190						
			アクリル	3,690						
			ポリカーボネート	7,880						
	カーテンウォール	金属製	ステンレス製パネル形式のもの	37,600						
			アルミニウム製方立形式のもの	21,890						
		PC系	形状が複雑なサッシ組込のもの	52,610						
			フラットなサッシ組込のもの	31,850						
			フラットなパネルのもの	14,070						
	結晶化ガラス			31,820						
内部仕上	石材系仕上		特	62,870	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・六一平方メートル	内部仕上面積の大小	1.20 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.91㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.61㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり1.46㎡のもの	延べ床面積
			上	44,770						
			中	31,520						
			並	23,000						
	モルタル			4,700		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
	塗り壁			7,950						

	コンクリート打放		上	7,770	延べ床面積一・〇平方メートル当たり一・〇平方メートル	床仕上面積の大小	1.10 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.09㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり1.0㎡のもの	→ 0.90 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	延べ床面積
			並	6,340						
	内装タイル		中	11,060						
			小	8,980						
	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板		7,880						
		ほうろう鋼板		50,870						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板		15,710						
		プリント鋼板		12,960						
	ステンレス板			53,140						
	アルミニウム板		平板	24,870						
			吸音板	18,640						
	金属複合板			15,480						
	繊維強化セメント板		スレートボード	5,810						
	合成樹脂板		塩化ビニル	7,060						
			アクリル	9,460						
			ポリカーボネート	16,210						
	繊維板			4,970						
	木毛セメント板		普通板	3,710						
			化粧板	4,410						
	硬質木片セメント板			7,690						
	石膏ボード		普通板	3,050						
			GL工法	2,750						
	木質系壁仕上		上	10,860						
			中	7,510						
			並	3,330						
	クロス貼		上	12,700						
			中	6,420						
			並	4,150						
床仕上	石材系仕上		特	41,660						
			上	29,160						
			中	20,320						
			並	14,440						
	モルタル			1,390		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	→ 0.80 程度の悪いもの	
	コンクリート直仕上			450						