合成樹脂塗床	エポキシ		3,370
	ポリウレタン		2,730
タイル	大		9,800
	中		8,210
	小		6,790
エキスパンドメタル			5,810
縞鋼板	6.0mm厚		7,470
	4.5mm厚		6,530
	3.2mm厚		5,740
畳	上		10,810
	並		8,440
カーペット	上		7,560
	並		2,800
れんが	平敷		7,740
フリーアクセス床	アルミ系	上	30,590
		並	23,990
	鋼製系	上	13,320
		並	10,920
	樹脂製系		9,720
木質系床仕上	上		8,700
	中		6,850
	並		4,570
着色コンクリート床			1,310
合成樹脂張床	特		10,330
	上		5,240
	中		2,890
	並		1,780

（注）床構造が東立床の場合は、「畳」及び「木質系床仕上」の標準評点数から3,450を控除すること。

天井仕上	木質系天井仕上	特	9,170	当たり一・〇平方メートル延べ床面積一・〇平方メートル	天井仕上面積の大小	1.40 ← 延べ床面積 1.0㎡当たり 1.39㎡のもの / 1.0 延べ床面積 1.0㎡当たり 1.0㎡のもの / → 0.70 延べ床面積 1.0㎡当たり 0.70㎡のもの
		上	5,050			
		中	3,570			
		並	1,970			
	繊維板		2,680		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの / 1.0 普通のもの / → 0.90 程度の悪いもの
	木毛セメント板		2,120			
	木毛セメント板コンクリート打込		1,360			

石膏ボード	普通板		1,710	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの / 1.0 普通のもの / → 0.90 程度の悪いもの
	吸音板		2,220			
合成樹脂板	塩化ビニル		4,330			
	アクリル		5,830			
	ポリカーボネート		10,020			
繊維強化セメント板	スレートボード		3,310			
ガラス繊維板	吸音板		4,560			
岩綿板	塗装吸音板	上	5,000			
		並	3,170			
発泡合成樹脂			1,230			
クロス貼	上		7,860			
	中		3,840			
	並		2,450			
アルミニウム板	平板		15,640			
	吸音板		11,420			
鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板		3,810			
	ほうろう鋼板		31,570			
	塩化ビニル樹脂被覆鋼板		9,730			
	プリント鋼板		8,030			
ステンレス板			32,980			
モルタル			3,680			
塗り天井			5,580			
コンクリート打放	上		4,830			
	並		3,940			
屋根仕上 陸屋根 アスファルト防水	コンクリート保護		6,350			
	露出防水		5,270			
陸屋根	シート防水		4,500			
	塗膜防水		3,900			
	モルタル防水		2,180			
	FRP防水		10,280			
	金属板防水		8,050			
勾配屋根	天然スレート		11,940	当たり一・三〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	勾配の大小	1.35 ← かね勾配のもの / 1.0 4.5/10 程度のもの / → 0.95 2.5/10 程度のもの
勾配屋根 瓦	上		12,940		軒出の大小	1.20 ← 軒出の大きいもの / 1.0 軒出45cm程度のもの / → 0.90 軒出の小さいもの
	中		11,640			
	並		8,870			
勾配屋根 鋼板 亜鉛めっき鋼板	平板		7,760		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの / 1.0 普通のもの / → 0.90 程度の悪いもの
	折板		3,450			

建床面積　延べ床面積