区分	種別	種類	仕様	標準評点数	計算単位	補正項目	補正係数（↑）	標準	補正係数（↓）	計算単位
ガラス	板ガラス	フロートガラス 透明	6mm 厚	2,200						
ガラス	板ガラス	フロートガラス 透明	5mm 厚	1,630						
ガラス	板ガラス	フロートガラス 透明	3mm 厚	1,120						
ガラス	型板ガラス		4mm 厚	1,260						
ガラス	網入板ガラス	型板	6.8mm 厚	2,300						
ガラス	網入板ガラス	磨き板	10.0mm 厚	9,610						
ガラス	網入板ガラス	磨き板	6.8mm 厚	4,860						
ガラス	熱線吸収ガラス	フロート板	8mm 厚	5,420						
ガラス	熱線吸収ガラス	フロート板	6mm 厚	3,150						
ガラス	合わせガラス	フロート板	5mm＋5mm 厚	8,600						
ガラス	合わせガラス	フロート板	3mm＋3mm 厚	4,640						
ガラス	合わせガラス	熱線吸収板	3mm＋5mm 厚	8,380						
ガラス	合わせガラス	熱線吸収板	3mm＋3mm 厚	6,200						
ガラス	強化ガラス	フロート板	10mm 厚	9,090						
ガラス	強化ガラス	フロート板	6mm 厚	5,060						
ガラス	強化ガラス	熱線吸収板	8mm 厚	12,080						
ガラス	強化ガラス	熱線吸収板	6mm 厚	6,080						
ガラス	複層ガラス	フロート板＋フロート板	18mm 厚	7,660						
ガラス	複層ガラス	フロート板＋フロート板	16mm 厚	5,990						
ガラス	複層ガラス	フロート板＋フロート板	12mm 厚	4,270						
ガラス	複層ガラス	フロート板＋網入磨き板	18.8mm 厚	12,000						
ガラス	複層ガラス	フロート板＋網入磨き板	17.8mm 厚	11,400						
ガラス	複層ガラス	フロート板＋熱線吸収板	16mm 厚	8,290						
ガラス	複層ガラス	フロート板＋低放射板	18mm 厚	10,300						
ガラス	複層ガラス	フロート板＋低放射板	16mm 厚	8,550						
ガラス	熱線反射ガラス		10mm 厚	8,230						
ガラス	ステンドグラス		形、リブとも普通のもの	144,300						
加算評点項目	自動扉開閉装置		引分	410,300	一箇所	施工の程度	1.50 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 程度の悪いもの	箇所数
加算評点項目	自動扉開閉装置		片引	354,300	一箇所	施工の程度	1.50 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.70 程度の悪いもの	箇所数
特殊設備	劇場用特殊機器			7,730	一・〇平方メートル	程度	3.00 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.60 簡単なもの	舞台及び客席の延べ床面積
特殊設備	階段手摺等の特殊装飾			8,390	一・〇平方メートル	程度	3.00 材料が高級で形状が複雑なもの	1.0 材料及び形状が普通のもの 手摺及び手摺子真鍮製ブロンズメッキ、張板5mm厚プラスチック板を使用しているもの	0.20 材料形状とも一般的で単純なもの	手摺部分の見付面積
特殊設備	舞台			21,490	一・〇平方メートル	程度	1.50 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.55 簡単なもの	舞台面積

区分	種別	種類	標準評点数	計算単位	補正項目	補正係数（↑）	標準	補正係数（↓）	計算単位
	固定椅子	上	41,910	一席	程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの		席数
	固定椅子	中	22,660	一席	程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの		席数
	固定椅子	並	7,710	一席	程度	1.20 程度の良いもの	1.0 普通のもの		席数
	カウンター	黒みかげ石練付板	93,150	一・〇平方メートル	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	見付面積
	カウンター	デコラ	53,550	一・〇平方メートル	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	見付面積
	カウンター	木製	31,890	一・〇平方メートル	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	見付面積
	造り付け家具	練付板	28,680	一・〇平方メートル	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	見付面積
	造り付け家具	デコラ	25,460	一・〇平方メートル	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	見付面積
	造り付け家具	木製	12,690	一・〇平方メートル	程度	1.20 上程度のもの	1.0 普通のもの	0.80 簡単なもの	見付面積
建築設備 電気設備	動力配線設備		2,220	一・〇平方メートル	操作方式及び監視方式		1.0 中央監視あり自動	0.75 中央監視なし手動	延べ床面積
					程度	1.50 上等なもの	1.0 普通のもの	0.90 普通以下のもの	
					動力負荷	1.30 多いもの	1.0 普通のもの	0.60 少ないもの	
					規模	1.05 900m²程度のもの	1.0 1,800m²程度のもの	0.93 3,600m²程度のもの	
						（注）0.93を下限とする。			
建築設備 電気設備	電灯コンセント配線設備		2,270	一・〇平方メートル	配置	1.40 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.70 密度の低いもの	延べ床面積
					スイッチ	1.06 特殊なもの	1.0 普通のもの		
建築設備 電気設備	照明設備		1,880	一・〇平方メートル	配置	1.50 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.50 密度の低いもの	延べ床面積
					天井高	1.50 3.5m程度のもの	1.0 2.8m程度のもの		
						（注）2.5を上限とする。			
建築設備 電気設備	電話配線設備		400	一・〇平方メートル	配置	1.15 密度の高いもの	1.0 普通のもの	0.50 密度の低いもの	延べ床面積
建築設備 電気設備	呼出信号設備		11,180	一組	配置	1.20 分散的に配置されているもの	1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	組数
					程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.90 普通以下のもの	
建築設備 電気設備	盗難非常通報装置		313,460	一台	配置		1.0 普通のもの	0.80 集中的に配置されているもの	台数
					程度	1.05 上等なもの	1.0 普通のもの	0.80 普通以下のもの	