外周壁骨組	木造	90mm厚	2,630	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外周壁面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	6,160						
		100mm厚	4,420						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	2,110		施工の程度	1.10 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 → 程度の悪いもの	
		65mm厚（既製のもの）	1,230						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		12,230						
	気泡コンクリート板	150mm厚	9,360						
		125mm厚	8,080						
		100mm厚	6,970						
		50mm厚	4,190						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	10,750						
		40mm厚（リブ付）	7,310						
	押出成型セメント板	60mm厚	8,940						
		50mm厚	8,300						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	12,330						
		120mm厚	8,580						
間仕切骨組	木造	90mm厚	290	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・一〇平方メートル	間仕切面積の大小	8.00 延べ床面積1.0㎡当たり0.80㎡程度のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.10㎡程度のもの		延べ床面積
	コンクリートブロック造	150mm厚	670						
		100mm厚	480						
	鉄骨造	100mm厚	230						
	軽量鉄骨造	100mm厚（現場組のもの）	230						
		65mm厚（既製のもの）	130						
	鉄筋コンクリート造120mm厚		1,340						
	気泡コンクリート板	150mm厚	1,020						
		125mm厚	880						
		100mm厚	760						
		75mm厚	670						
		50mm厚	460						
	プレキャストコンクリート板	100mm厚	1,180						
		40mm厚（リブ付）	800						
	押出成型セメント板	60mm厚	980						
		50mm厚	910						
	石膏ボード間仕切	上	990						
		並	760						
	化粧コンクリートブロック積み	190mm厚	1,350						
		120mm厚	940						

外部仕上	石材系仕上	特	43,280	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・九一平方メートル	外部仕上面積の大小	1.60 ← 延べ床面積1.0㎡当たり1.45㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.91㎡のもの	0.50 → 延べ床面積1.0㎡当たり0.45㎡のもの	延べ床面積
		上	30,650						
		中	21,550						
		並	15,140		施工の程度	1.20 ← 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.80 → 程度の悪いもの	
	モルタル		2,780						
	コンクリート打放	上	4,390						
		並	3,580						
	外装タイル	二丁掛	7,730						
		モザイクタイル	3,960						
	鋼板	亜鉛めっき鋼板	3,860						
		塗装亜鉛めっき鋼板 平板	4,810						
		塗装亜鉛めっき鋼板 波板	3,110						
		ほうろう鋼板	29,180						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	9,300						
		プリント鋼板	7,750						
	ステンレス板		30,450						
	アルミニウム板		14,480						
	金属複合板		9,070						
	繊維強化セメント板	スレートボード	3,710						
		化粧スレートボード	5,400						
		スレート波板	3,010						
	硬質木片セメント板		4,760						
	合成樹脂板	塩化ビニル	1,990						
		アクリル	3,350						
		ポリカーボネート	7,170						
	カーテンウォール	金属製 ステンレス製パネル形式のもの	34,210						
		金属製 アルミニウム製方立形式のもの	19,910						
		PC系 形状が複雑なサッシ組込のもの	47,870						
		PC系 フラットなサッシ組込のもの	28,980						
		PC系 フラットなパネルのもの	12,800						
	膜材料	上	6,600						
		並	4,270						