天井仕上	木質系天井仕上	特	6,410	延べ床面積一・〇平方メートル当たり〇・七〇平方メートル	天井仕上面積の大小	1.50 延べ床面積1.0㎡当たり1.06㎡のもの	1.0 延べ床面積1.0㎡当たり0.70㎡のもの	0.30 延べ床面積1.0㎡当たり0.21㎡のもの	延べ床面積
		上	3,530						
		中	2,490						
		並	1,370		施工の程度	1.10 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 程度の悪いもの	
	繊維板		1,870						
	木毛セメント板		1,480						
	木毛セメント板コンクリート打込		950						
	石膏ボード	普通板	1,190						
		吸音板	1,550						
	合成樹脂板	塩化ビニル	3,030						
		アクリル	4,080						
		ポリカーボネート	7,010						
	繊維強化セメント板	スレートボード	2,310						
	ガラス繊維板	吸音板	3,190						
	岩綿板	塗装吸音板 上	3,500						
		塗装吸音板 並	2,210						
	発泡合成樹脂		860						
	クロス貼	上	5,500						
		中	2,680						
		並	1,710						
	アルミニウム板	平板	10,940						
		吸音板	7,990						
	鋼板	塗装亜鉛めっき鋼板	2,660						
		ほうろう鋼板	22,090						
		塩化ビニル樹脂被覆鋼板	6,810						
		プリント鋼板	5,620						
	ステンレス板		23,080						
	モルタル		2,570						
	塗り天井		3,900						
	コンクリート打放	上	3,380						
		並	2,750						
屋根仕上	陸屋根 アスファルト防水	コンクリート保護	6,350	当たり一・〇平方メートル建床面積一・〇平方メートル	施工の程度	1.10 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 程度の悪いもの	建床面積
		露出防水	5,270						
		シート防水	4,500						
		塗膜防水	3,900						
		モルタル防水	2,180						
		金属板防水	8,050						

勾配屋根	天然スレート		11,940	建床面積一・〇平方メートル当たり一・三〇平方メートル	勾配の大小	1.35 かね勾配のもの	1.0 4.5/10 程度のもの	0.95 2.5/10 程度のもの	
	瓦	上	12,940		軒出の大小	1.20 軒出の大きいもの	1.0 軒出45cm程度のもの	0.90 軒出の小さいもの	
		中	11,640						
		並	8,870		施工の程度	1.10 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.90 程度の悪いもの	
	鋼板 亜鉛めっき鋼板	平板	7,760						
		折板	3,450						
	鋼板 塗装亜鉛めっき鋼板	平板	8,200						
		折板	3,930						
	アルミニウム板	平板	8,560						
		折板	7,600						
	金属複合板		16,730						
	ガラス板	フロート板ガラス 5mm厚	5,040						
		網入板ガラス（磨き板）6.8mm厚	9,240						
		網入波型ガラス6mm厚 鋼製特殊金物止	17,820						
	繊維強化セメント板	スレート波板	4,290						
		化粧スレートボード	9,640						
	合成樹脂板	塩化ビニル	3,300						
		アクリル	7,470						
		ポリカーボネート	12,930						
	膜材料	上	9,890						
		並	6,560						
各部分別共通	加算評点項目 表面仕上 塗装・吹付 外装仕上	上	1,730	メートル当たり延べ床面積一・〇平方	（注）加算評点項目の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。				
		並	960						
	内装仕上	上	1,700						
		並	790						
	下地等 ロックウール吹付		1,880						
	メタルラス下地		680						
	断熱材	上	2,680	方メートル当たり延べ床面積一・〇平	施工の程度	1.5 程度の良いもの	1.0 普通のもの	0.7 程度の悪いもの	
		中	1,280		（注）断熱材の「施工の程度」以外の補正項目、補正係数、計算単位は加算先の項目に従う。				
		並	880						